

| Volumetrías Detalladas por Partidas                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |                                                                                                                                                                                                                                      |          | Fecha Presupuesto: |                        |                 |
| Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                      |          | Fecha de Reporte:  |                        |                 |
| Partida                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad | Unidad             | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)    |
| <b>01</b>                                                    | <b>PARTIDAS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                            |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 01.01                                                        | Limpieza (desyerbo y destronque). Incluye: extracción de capa vegetal y de arboles.                                                                                                                                                  | 1.00     | pa                 |                        | \$0.00          |
| 01.02                                                        | Nivelación y perfilación de terreno en área de construcción con equipo, df(estimado)= 30 cms.                                                                                                                                        | 323.40   | m³                 |                        | \$0.00          |
| 01.03                                                        | Letrero de promoción en obra.                                                                                                                                                                                                        | 1.00     | und                |                        | \$0.00          |
| 01.04                                                        | Replanteo. Incluye: Brigada topográfica.                                                                                                                                                                                             | 871.27   | pa                 |                        | \$0.00          |
| 01.05                                                        | Caseta para materiales (12 x 32) pies.                                                                                                                                                                                               | 1.00     | pa                 |                        | \$0.00          |
| 01.06                                                        | Fumigación del solar contra comején.                                                                                                                                                                                                 | 2,000.00 | m²                 |                        | \$0.00          |
| 01.07                                                        | Bote general.                                                                                                                                                                                                                        | 592.00   | m³                 |                        | \$0.00          |
| 01.08                                                        | Demolición de rancheta y vivero.                                                                                                                                                                                                     | 1.00     | pa                 |                        | \$0.00          |
| <b>02</b>                                                    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                                                                                                                                                                          |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 02.01                                                        | Excavación para platea.                                                                                                                                                                                                              | 871.27   | m³                 |                        | \$0.00          |
| 02.02                                                        | Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación proctor standard 95%. e= 0.10 y 0.40 m. | 349.44   | m³c                |                        | \$0.00          |
| 02.03                                                        | Bote de material inservible producto de excavaciones.                                                                                                                                                                                | 111.10   | m³s                |                        | \$0.00          |
| <b>03</b>                                                    | <b>HORMIGÓN ARMADO</b>                                                                                                                                                                                                               |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 03.01                                                        | Platea con espesor general 0.30 m y refuerzo de $\phi 1/2"$ @ 0.20 m A/D, A/C con recubrimiento mínimo de 7.50 cms inferior y recubrimiento máximo de 4.00 cms superior.                                                             | 194.34   | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.03                                                        | Zapatas de columnas (1.20 x 1.20 x 0.40) m. Ver detalles en planos estructurales.                                                                                                                                                    | 29.95    | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.04                                                        | Zapatas de columnas (1.25 x 1.25 x 0.40) m. Ver detalles en planos estructurales.                                                                                                                                                    | 3.13     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.05                                                        | Zapatas de columnas (1.40 x 1.25 x 0.40) m. Ver detalles en planos estructurales.                                                                                                                                                    | 1.40     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.06                                                        | Zapatas para MH1 (2.70 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.                                                                                                                                        | 10.37    | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.07                                                        | Zapata para MH2 (3.90 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.                                                                                                                                         | 1.87     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.08                                                        | Zapata para MH3 (1.40 x 3.90 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.                                                                                                                                         | 2.18     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.09                                                        | Zapata para MH4 (4.05 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.                                                                                                                                         | 1.94     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.10                                                        | Zapata para MH5 (3.45 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.                                                                                                                                         | 1.66     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.11                                                        | Zapatas para MH6 (1.70 x 5.70 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.                                                                                                                                        | 11.84    | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.12                                                        | Zapata para MH7 (1.20 x 5.25 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.15 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.                                                                                                                                         | 2.52     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.13                                                        | Columnas (30 x 30) cms. con acero 8Ø3/4", Est. Ø3/8" @ 0.10 m @L/4 y Ø3/8" 0.20 m @ centro.                                                                                                                                          | 19.19    | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.14                                                        | Columnas (35 x 35) cms. con acero 16Ø1/2", Est. Ø3/8" @ 0.10 m @L/4 y Ø3/8" 0.20 m @ centro.                                                                                                                                         | 2.51     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.15                                                        | Columnas (35 x 50) cms. con acero 14Ø3/4", Est. Ø3/8" @ 0.10 m @L/4 y Ø3/8" 0.20 m @ centro.                                                                                                                                         | 1.44     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.16                                                        | Vigas V30X55 con acero 4Ø3/4" inferior, 2Ø3/4" superior corridas. Ad. 4Ø1/2" + 2Ø1/2", Est. Ø3/8" @ 0.10 m en nodos y 0.20 m en centros.                                                                                             | 6.17     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.17                                                        | Vigas V30X50 con acero 4Ø1/2" inferior, 4Ø1/2" superior corridas. Ad. 2Ø1/2" + 2Ø3/8", Est. Ø3/8" @ 0.10 m en nodos y 0.20 m en centros.                                                                                             | 51.71    | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.18                                                        | Vigas V30X55B con acero 4Ø1/2" inferior, 2Ø1/2" superior. Ad. 3Ø1/2" + 2Ø3/8", Est. Ø3/8" @ 0.10 m en nodos y 0.20 m en centros.                                                                                                     | 9.10     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.19                                                        | Vigas V35X80 con acero 4Ø3/4" inferior, 3Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Ad. 2Ø3/4" , Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m.                                                                                                     | 6.15     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 03.20                                                        | Vigas V35X80A con acero 4Ø3/4" inferior, 4Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m                                                                                                                  | 1.65     | m³                 |                        | \$0.00          |

## Volumetrías Detalladas por Partidas

Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norte, Santiago

Fecha Presupuesto:

Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN

Fecha de Reporte:

| Partida   | Descripción                                                                                                                                                                                        | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|-----------------|
| 03.21     | Vigas V35X80B con acero 4Ø3/4" inferior, 3Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m.                                                                               | 1.65     | m³     |                        | \$0.00          |
| 03.22     | Vigas V35X80C con acero 4Ø3/4" inferior, 4Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m.                                                                               | 1.65     | m³     |                        | \$0.00          |
| 03.16     | Losa de techo aligerada e=0.22 m., con bobedillas de EPS de (0.50 x0.15) m. y longitud variable (Ver plano estructural).                                                                           | 62.25    | m³     |                        | \$0.00          |
| 03.17     | Losa de techo maciza e=0.12 m., refuerzo de Ø3/8" @ 0.20 m, refuerzo de temperatura Ø3/8" @ 0.20 m con acero adicional Ø3/8" @ 0.15 m (Ver plano estructural).                                     | 70.53    | m³     |                        | \$0.00          |
| <b>04</b> | <b>MUROS EN BLOQUES</b>                                                                                                                                                                            |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 04.01     | Bloques H.S. 6" (0.15 m) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                        | 102.15   | m²     |                        | \$0.00          |
| 04.02     | Bloques H.S. 6" (0.15 m) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                        | 674.31   | m²     |                        | \$0.00          |
| <b>05</b> | <b>SHEETROCK</b>                                                                                                                                                                                   |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 05.01     | Suministro e instalación de panderetas de sheetrock.                                                                                                                                               | 258.20   | m²     |                        | \$0.00          |
| <b>06</b> | <b>DIVISIONES VIDRIO</b>                                                                                                                                                                           |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 06.01     | Panel de vidrio fijo flotante templado e=3/8". Incluye: Transe en puerta frontal.                                                                                                                  | 84.52    | m²     |                        | \$0.00          |
| <b>07</b> | <b>PANEL DE CIERRE</b>                                                                                                                                                                             |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 07.01     | Quiebrasoles en fachadas frontal y lateral.                                                                                                                                                        | 118.56   | p²     |                        | \$0.00          |
| <b>08</b> | <b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>                                                                                                                                                                   |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 08.01     | Fraguache en vigas, dinteles, columnas y losas.                                                                                                                                                    | 1,142.96 | m²     |                        | \$0.00          |
| 08.02     | Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas, antepecho, columnas y losas.                                                                                                                        | 2,491.58 | m²     |                        | \$0.00          |
| 08.03     | Cantos y mochetas en general.                                                                                                                                                                      | 1,214.45 | ml     |                        | \$0.00          |
| <b>09</b> | <b>TERMINACIÓN DE TECHO</b>                                                                                                                                                                        |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 09.01     | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales.                                                                                                                                               | 849.67   | m²     |                        | \$0.00          |
| 09.02     | Construcción de zabaleta.                                                                                                                                                                          | 274.50   | ml     |                        | \$0.00          |
| 09.03     | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer, soldadura a fuego (GLP) de membranas asfálticas APP, 4 mm, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. | 849.67   | m²     |                        | \$0.00          |
| 09.04     | Bloques H. S. 6" (0.15 m), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, H=0.20 m.                                                                                       | 52.05    | m²     |                        | \$0.00          |
| 09.05     | Desagüe pluvial 3"x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.                                                                                                                                            | 7.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| <b>10</b> | <b>TERMINACIÓN DE PISOS</b>                                                                                                                                                                        |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 10.01     | Piso de porcelanato de alto tráfico, color crema (60 x 60) cms.                                                                                                                                    | 639.82   | m²     |                        | \$0.00          |
| 10.02     | Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms.                                                                                                                                                   | 582.38   | ml     |                        | \$0.00          |
| 10.03     | Piso de porcelanato alto tráfico, color gris oscuro mate (45 x 45) cms. en baños y cocinas.                                                                                                        | 82.04    | m²     |                        | \$0.00          |
| 10.04     | Zócalo de porcelanato color gris oscuro mate (10 x 45) cms. en cocina.                                                                                                                             | 18.16    | m²     |                        | \$0.00          |
| 10.05     | Piso de cemento pulido para cuarto eléctrico con malla electrosoldada, e= 0.10 m.                                                                                                                  | 0.45     | m³     |                        | \$0.00          |
| <b>11</b> | <b>REVESTIMIENTO</b>                                                                                                                                                                               |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 11.01     | Porcelanato blanco mate (60 x 30) cms. en muros sobre tope de meseta en cocina y pantry.                                                                                                           | 3.36     | m²     |                        | \$0.00          |
| 11.02     | Porcelanato blanco mate (60 x 30) cms. en muros de baños. Incluye: perfil metálico                                                                                                                 | 210.20   | m²     |                        | \$0.00          |
| 11.03     | Suministro e instalación de Fachada ACM 4.03 MM, alucobond - estructura de aluminio, materiales terminación y fijación. Incluye: viáticos instaladores, transporte, andamio, M.O.                  | 139.82   | m²     |                        | \$0.00          |
| 11.04     | Vuelo metálico, e=0.10 m. en fachada frontal. Incluye: apoyo articulado, perfil cuadrado (15 x 10 x 2) cms., planchuela (1 1/4" x 3/16"), rigidizador, pintura antióxido, soldadura y M.O.         | 4.19     | m²     |                        | \$0.00          |
| 11.05     | Relieve en hormigón armado en la fachada con un e= 0.15 m. Incluye: malla, madera, clavos y thorobon.                                                                                              | 6.00     | m²     |                        | \$0.00          |
| 11.06     | Tope de granito natural en cocina y pantry.                                                                                                                                                        | 4.63     | m²     |                        | \$0.00          |
| <b>12</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                     |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 12.01     | Pintura acrílica en interior muros, vigas y columnas.                                                                                                                                              | 1,169.16 | m²     |                        | \$0.00          |
| 12.02     | Pintura acrílica en exterior muros, vigas y columnas.                                                                                                                                              | 562.23   | m²     |                        | \$0.00          |
| 12.03     | Pintura en techo.                                                                                                                                                                                  | 236.79   | m²     |                        | \$0.00          |

| Volumetrías Detalladas por Partidas                          |                                                                                                                                       |          |                    |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |                                                                                                                                       |          | Fecha Presupuesto: |                        |                 |
| Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN                            |                                                                                                                                       |          | Fecha de Reporte:  |                        |                 |
| Partida                                                      | Descripción                                                                                                                           | Cantidad | Unidad             | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)    |
| 12.04                                                        | Pintura semigloss en pasillos y recepción.                                                                                            | 474.83   | m²                 |                        | \$0.00          |
| 12.05                                                        | Pintura epóxica en piso de cuarto eléctrico.                                                                                          | 4.54     | m²                 |                        | \$0.00          |
| <b>13</b>                                                    | <b>PUERTAS</b>                                                                                                                        |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 13.01                                                        | Suministro e instalación de puerta de vidrio templado (0.90 x 2.10) m. con laminado frozen.                                           | 32.00    | unds.              |                        | \$0.00          |
| 13.02                                                        | Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado (1.80 x 2.10) m. con laminado frozen.                                     | 3.00     | unds.              |                        | \$0.00          |
| 13.03                                                        | Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado (2.00 x 2.10) m. con laminado frozen.                                     | 1.00     | und.               |                        | \$0.00          |
| 13.04                                                        | Suministro e instalación de puertas de seguridad metálicas (0.90 x 2.10) m.                                                           | 1.00     | und.               |                        | \$0.00          |
| 13.05                                                        | Suministro e instalación de puertas P40 (0.60 x 2.00) m.                                                                              | 2.00     | unds.              |                        | \$0.00          |
| 13.06                                                        | Suministro e instalación de puertas P40 (0.80 x 2.10) m.                                                                              | 3.00     | unds.              |                        | \$0.00          |
| 13.07                                                        | Suministro e instalación de puertas P40 (0.90 x 2.00) m.                                                                              | 1.00     | und.               |                        | \$0.00          |
| 13.08                                                        | Suministro e instalación de puertas everdoor (0.80 x 2.10) m. Incluye: accesorios y llavines.                                         | 1.00     | und.               |                        | \$0.00          |
| 13.09                                                        | Suministro e instalación de puertas everdoor (0.90 x 2.10) m. Incluye: accesorios y llavines.                                         | 3.00     | unds.              |                        | \$0.00          |
| 13.10                                                        | Suministro e instalación de puerta de tola metálica. Incluye: rejillas en metal parte superior para ventilación, cerradura y pintura. | 20.33    | p²                 |                        | \$0.00          |
| <b>14</b>                                                    | <b>VENTANAS</b>                                                                                                                       |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 14.01                                                        | Ventanas de vidrio correderas horizontal.                                                                                             | 1,133.83 | p²                 |                        | \$0.00          |
| 14.02                                                        | Ventanas de vidrio correderas vertical.                                                                                               | 98.98    | p²                 |                        | \$0.00          |
| <b>15</b>                                                    | <b>HERRAJES</b>                                                                                                                       |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 15.01                                                        | Protectores de hierro en ventanas exteriores.                                                                                         | 1,133.83 | p²                 |                        | \$0.00          |
| 15.02                                                        | Protectores de hierro galvanizado en ventanas exteriores en fachada frontal y lateral. (ver especificación en plano)                  | 32.14    | m²                 |                        | \$0.00          |
| 15.03                                                        | Protectores de hierro en puertas exteriores.                                                                                          | 40.67    | p²                 |                        | \$0.00          |
| <b>16</b>                                                    | <b>PLAFON</b>                                                                                                                         |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 16.01                                                        | Plafón sheetrock con fascias en áreas dirección y subdirección.                                                                       | 51.60    | ml                 |                        | \$0.00          |
| 16.02                                                        | Plafón en sheetrock en áreas dirección y subdirección.                                                                                | 16.75    | m²                 |                        | \$0.00          |
| 16.03                                                        | Suministro e instalación de plafond biselado 2' x 2' en áreas de oficinas.                                                            | 346.18   | m²                 |                        | \$0.00          |
| 16.04                                                        | Suministro e instalación de plafond biselado 2' x 4' en salón de conferencia.                                                         | 79.30    | m²                 |                        | \$0.00          |
| 16.05                                                        | Plafond PVC machihembrado color blanco en baños, cocina y pantry.                                                                     | 69.95    | m²                 |                        | \$0.00          |
| <b>17</b>                                                    | <b>GABINETES</b>                                                                                                                      |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 17.01                                                        | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para pared.                                                          | 61.55    | pl.                |                        | \$0.00          |
| 17.02                                                        | Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para piso.                                                           | 70.26    | pl.                |                        | \$0.00          |
| 17.03                                                        | Closet en despensa de cocina.                                                                                                         | 14.76    | pl.                |                        | \$0.00          |
| 17.04                                                        | Trameras en despensa.                                                                                                                 | 193.65   | pl.                |                        | \$0.00          |
| <b>18</b>                                                    | <b>ACERA - CONTEN</b>                                                                                                                 |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 18.01                                                        | Construcción de acera peatonal de H. S., A=1.00 m., e= 0.10 m.                                                                        | 265.86   | m²                 |                        | \$0.00          |
| 18.02                                                        | Construcción de contén.                                                                                                               | 387.79   | ml                 |                        | \$0.00          |
| <b>19</b>                                                    | <b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>                                                                                                       |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 19.01                                                        | Suministro e instalación inodoro completo. Incluye: válvula Fluxómetro, tuberías, piezas y accesorios.                                | 12.00    | unds.              |                        | \$0.00          |
| 19.02                                                        | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17". Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo.            | 12.00    | unds.              |                        | \$0.00          |
| 19.03                                                        | Suministro e instalación de urinal estándar blanco. Incluye: piezas y accesorios.                                                     | 4.00     | unds.              |                        | \$0.00          |
| 19.04                                                        | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios, piezas y desagüe de piso Ø2".                                                 | 2.00     | unds.              |                        | \$0.00          |
| 19.05                                                        | Suministro e instalación de divisiones modulares en PVC y perfiles de aluminio para baños.                                            | 8.00     | unds.              |                        | \$0.00          |

| Volumetrías Detalladas por Partidas                          |                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|-----------------|
| Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |                                                                                                                                                                                                                                |          |        | Fecha Presupuesto:     |                 |
| Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                |          |        | Fecha de Reporte:      |                 |
| Partida                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                    | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)    |
| 19.06                                                        | Suministro e instalación de divisiones modulares en PVC y perfiles de aluminio para orinales en los baños, de (0.60 x 1.45) m.                                                                                                 | 4.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.07                                                        | Suministro e instalación de barras para discapacitados de 24" en acero inoxidable.                                                                                                                                             | 2.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.08                                                        | Suministro y colocación de fregadero doble de acero inoxidable. Incluye: mezcladora, accesorios y piezas.                                                                                                                      | 2.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.09                                                        | Suministro e instalación dispensador de papel plástico.                                                                                                                                                                        | 12.00    | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.10                                                        | Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico empotrable color blanco.                                                                                                                                     | 8.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.11                                                        | Suministro e Instalación de secadora de mano.                                                                                                                                                                                  | 4.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.12                                                        | Espejos biselado de pared en baño (1.90 x 0.72) m.                                                                                                                                                                             | 12.00    | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.13                                                        | Suministro y colocación de tapa de aluminio para cisterna.                                                                                                                                                                     | 1.00     | und.   |                        | \$0.00          |
| 19.14                                                        | Suministro e instalación de bomba para cisterna. Incluye: bombas horizontal de 2 HP. con salida de 1", piezas y mano de obra.                                                                                                  | 1.00     | und.   |                        | \$0.00          |
| 19.15                                                        | Suministro de tanque de presión de 200 galones.                                                                                                                                                                                | 1.00     | und.   |                        | \$0.00          |
| 19.16                                                        | Construcción de vertederos para baños. Incluye: terminación de piso, rejilla, llave de chorro y M.O. general.                                                                                                                  | 2.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.17                                                        | Desagüe de piso Ø2" en baños y cocina .                                                                                                                                                                                        | 10.00    | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.18                                                        | Rejillas de hierro fundido tipo fundición álamo o similar de 29" x 14" , montada sobre angular de 2" x 2 " x 3/8". Ver plano.                                                                                                  | 8.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| 19.19                                                        | Conexión de línea de arrastre al sistema de cloaca Incluye: colocación de tubo de 6", T de 4" y T de 6" en c/u.                                                                                                                | 2.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| <b>20</b>                                                    | <b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>                                                                                                                                                                                                 |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 20.01                                                        | Línea de succión con tubería de Ø2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, 1 codo de 90 de 1", 1 check tipo Europa, 2 adaptadores machos de 1".                                                                            | 11.40    | ml     |                        | \$0.00          |
| 20.02                                                        | Línea de distribución con tubería de Ø1" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado.                                                                                                                       | 319.00   | ml     |                        | \$0.00          |
| 20.03                                                        | Línea de distribución con tubería de Ø1/2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado.                                                                                                                     | 82.00    | ml     |                        | \$0.00          |
| 20.04                                                        | Línea de distribución con tubería de Ø3/4" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado.                                                                                                                     | 125.00   | ml     |                        | \$0.00          |
| 20.05                                                        | Tuberías y piezas PVC SCH-40 para la instalación de las líneas de succión y distribución. Incluye: válvulas, llaves de chorro, Tee, Yee, codos, reducciones, adaptadores, pegamentos, etc.                                     | 1.00     | pa     |                        | \$0.00          |
| <b>21</b>                                                    | <b>SISTEMA DE AGUA RESIDUAL</b>                                                                                                                                                                                                |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 21.01                                                        | Línea de descarga en tuberías de Ø2" PVC SDR-41.                                                                                                                                                                               | 25.00    | ml     |                        | \$0.00          |
| 21.02                                                        | Línea de descarga en tuberías de Ø3" PVC SDR-41.                                                                                                                                                                               | 65.00    | ml     |                        | \$0.00          |
| 21.03                                                        | Línea de descarga en tuberías de Ø4" PVC SDR-41.                                                                                                                                                                               | 195.00   | ml     |                        | \$0.00          |
| 21.04                                                        | Ventilación Ø3" PVC SDR-41. Incluye: ranurado en muros, 1 tubo de Ø3" y 3 codos de Ø3".                                                                                                                                        | 11.00    | unds.  |                        | \$0.00          |
| 21.05                                                        | Construcción de trampa de grasa. Ver especificaciones en el plano sanitario.                                                                                                                                                   | 2.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| 21.06                                                        | Construcción de registros de inspección. Ver especificación en el plano sanitario.                                                                                                                                             | 12.00    | unds.  |                        | \$0.00          |
| 21.07                                                        | Bajante pluvial de Ø2". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo.                                                                                                                                              | 5.00     | unds.  |                        | \$0.00          |
| 21.08                                                        | Bajante pluvial de Ø3". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo.                                                                                                                                              | 13.00    | unds.  |                        | \$0.00          |
| 21.09                                                        | Tuberías y piezas PVC SDR-41 para la instalación de las líneas de descarga, ventilaciones, trampas de grasas, registros de inspección y bajantes pluvial. Incluye: Tee, Yee, codos, reducciones, adaptadores, pegamentos, etc. | 1.00     | pa     |                        | \$0.00          |
| 21.10                                                        | Excavación en tierra de zanjas.                                                                                                                                                                                                | 42.75    | m³     |                        | \$0.00          |
| 21.11                                                        | Tapado de zanjas tuberías.                                                                                                                                                                                                     | 55.58    | m³     |                        | \$0.00          |
| <b>22</b>                                                    | <b>CONSTRUCCION CASETA EQUIPO DE BOMBEO, SOBRE LOSA DE CISTERNA (2.10 x 2.45) MTS.</b>                                                                                                                                         |          |        |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 22.01                                                        | Losas de techo e=0.12 mt., (Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo).                                                                                                                                 | 0.92     | m³     |                        | \$0.00          |
| 22.02                                                        | Bloques H.S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 mt.                                                                                                                                                                 | 14.69    | m²     |                        | \$0.00          |

| Volumetrías Detalladas por Partidas |                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |                        |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Presupuesto:                        |                                                                                                                                                                                                                               | Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |                  |                        | Fecha Presupuesto: |
| Versión 01                          | Proyecto:                                                                                                                                                                                                                     | READECUACIÓN                                    |                  |                        | Fecha de Reporte:  |
| Partida                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad                                        | Unidad           | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)       |
| 22.03                               | Pañete (maestreado y a plomo) en muros.                                                                                                                                                                                       | 29.38                                           | m <sup>2</sup>   |                        | \$0.00             |
| 22.04                               | Pañete (maestreado y a plomo) en techo.                                                                                                                                                                                       | 6.00                                            | m <sup>2</sup>   |                        | \$0.00             |
| 22.05                               | Construcción de fino de techo inclinado.                                                                                                                                                                                      | 7.67                                            | m <sup>2</sup>   |                        | \$0.00             |
| 22.06                               | Cantos en general.                                                                                                                                                                                                            | 33.40                                           | ml               |                        | \$0.00             |
| 22.07                               | Pintura acrílica en muros y techo.                                                                                                                                                                                            | 37.38                                           | m <sup>2</sup>   |                        | \$0.00             |
| 22.08                               | Suministro e instalación de salida luz cenital.                                                                                                                                                                               | 1.00                                            | und.             |                        | \$0.00             |
| 22.09                               | Suministro e instalación de Interruptor simple.                                                                                                                                                                               | 1.00                                            | und.             |                        | \$0.00             |
| 22.10                               | Suministro e instalación de panel de distribución de 2 circuitos.                                                                                                                                                             | 1.00                                            | und.             |                        | \$0.00             |
| 22.11                               | Válvula de cisterna de 1".                                                                                                                                                                                                    | 1.00                                            | und.             |                        | \$0.00             |
| 22.12                               | Suministro e instalación de manómetro.                                                                                                                                                                                        | 1.00                                            | und.             |                        | \$0.00             |
| 22.13                               | Llave de paso de bola de 1".                                                                                                                                                                                                  | 1.00                                            | und.             |                        | \$0.00             |
| 22.14                               | Ventanas laterales de bloques calados, 2 de (1.00 x 0.60) mts.                                                                                                                                                                | 1.20                                            | m <sup>2</sup>   |                        | \$0.00             |
| 22.15                               | Construcción de puerta de barras cuadradas de 1/2".                                                                                                                                                                           | 1.00                                            | pa               |                        | \$0.00             |
| <b>23</b>                           | <b>CONSTRUCCION CISTERNA 5090 GLS</b>                                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 23.01                               | Excavación en tierra (3.90 x 2.90 x 2.70) m.                                                                                                                                                                                  | 30.54                                           | m <sup>3</sup>   |                        | \$0.00             |
| 23.02                               | Relleno reposición a mano.                                                                                                                                                                                                    | 6.10                                            | m <sup>3</sup> c |                        | \$0.00             |
| 23.03                               | Bote de material sobrante proveniente de las excavaciones.                                                                                                                                                                    | 32.00                                           | m <sup>3</sup> e |                        | \$0.00             |
| 23.04                               | Losa de fondo con e= 0.15 m., Ø3/8" @ 0.20 m. y 0.25 m.                                                                                                                                                                       | 1.81                                            | m <sup>3</sup>   |                        | \$0.00             |
| 23.05                               | Losa superior con e= 0.12 m., Ø3/8" @ 0.25 m. A/D                                                                                                                                                                             | 1.45                                            | m <sup>3</sup>   |                        | \$0.00             |
| 23.06                               | Viga V1 (0.20 x 0.20) m. 4Ø1/2" y est. Ø3/8" @ 0.20 m.                                                                                                                                                                        | 0.51                                            | m <sup>3</sup>   |                        | \$0.00             |
| 23.07                               | Viga de amarre (0.20 x 0.20) m. 4Ø3/8" est. Ø3/8" 0.25 m                                                                                                                                                                      | 0.51                                            | m <sup>3</sup>   |                        | \$0.00             |
| 23.08                               | Viga en borde de tapa (0.20 x 0.10) m. 4Ø3/8" est. Ø3/8"                                                                                                                                                                      | 0.07                                            | m <sup>3</sup>   |                        | \$0.00             |
| 23.09                               | Bloques de 8" B.N.P. con bastones de Ø3/8" @ 0.40 m. todas las cámaras llenas y con serpentina 2Ø3/8" cada 2 líneas.                                                                                                          | 28.76                                           | m <sup>2</sup>   |                        | \$0.00             |
| 23.10                               | Pañete pulido en muros.                                                                                                                                                                                                       | 24.00                                           | m <sup>2</sup>   |                        | \$0.00             |
| 23.11                               | Construcción zabaleta en losa de fondo.                                                                                                                                                                                       | 22.00                                           | ml               |                        | \$0.00             |
| 23.12                               | Fino en losa de fondo.                                                                                                                                                                                                        | 8.75                                            | m <sup>2</sup>   |                        | \$0.00             |
| 23.13                               | Cantos y mochetas en general.                                                                                                                                                                                                 | 21.20                                           | ml               |                        | \$0.00             |
| 23.14                               | Válvula de flota de 1".                                                                                                                                                                                                       | 1.00                                            | und              |                        | \$0.00             |
| <b>24</b>                           | <b>VIAS INTERNAS DE CIRCULACION Y PARQUEOS</b>                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 24.01                               | Excavación para nivelación de vías y parqueos con e=0.20 mts. con equipo.                                                                                                                                                     | 445.52                                          | m <sup>3</sup>   |                        | \$ 0.00            |
| 24.02                               | Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación Proctor standard 25%. e= 0.40 m. | 222.76                                          | m <sup>3</sup> c |                        | \$ 0.00            |
| 24.03                               | Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" para pavimento en vías internas de circulación y en áreas de parqueos incluye imprimación.                                                                                    | 2,227.58                                        | m <sup>2</sup>   |                        | \$ 0.00            |
| 24.04                               | Bote de material de suelo inservible.                                                                                                                                                                                         | 278.45                                          | m <sup>3</sup> s |                        | \$ 0.00            |
| 24.05                               | Suministro de paragoma en hormigón, con dimensiones (196 x 15.5 x 20.5) cms.                                                                                                                                                  | 39.00                                           | unds.            |                        | \$ 0.00            |
| 24.06                               | Rotulaciones y señales verticales de 18" x 24" con tola galvanizada en vinilo adhesivo reflectivo. Incluye: pedestal.                                                                                                         | 7.00                                            | unds.            |                        | \$ 0.00            |
| 24.07                               | Trazado de líneas blancas, amarillas y flechas de giros en vías públicas.                                                                                                                                                     | 214.05                                          | ml               |                        | \$ 0.00            |
| <b>25</b>                           | <b>VERJA PERIMETRAL</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 25.01                               | Demolición de verja sobre muro de block y reja en hierro en la parte frontal de edificación para abrir hueco de puertas (2 unds).                                                                                             | 12.00                                           | ml               |                        | \$0.00             |
| 25.02                               | Acondicionamiento de verja para colocación de portones corredizos. Incluye: 4 unds de columnas de hormigón armado(20 x 20) cms con su respectiva excavación, zapata y terminación superficial. más M.O. general.              | 1.00                                            | pa               |                        | \$0.00             |

| Volumetrías Detalladas por Partidas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |        |                        |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|
| Presupuesto:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |        |                        | Fecha Presupuesto: |
| Versión 01                          | Proyecto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | READECUACIÓN                                    |        |                        | Fecha de Reporte:  |
| Partida                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad                                        | Unidad | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)       |
| 25.03                               | Construcción de verja perimetral para delimitar áreas en regional. Incluye: bloques H. S. 6" reforzado, (2 líneas B.N.P. Y 2 líneas S.N.P), ref. vert. Ø3/8" a 60 cms; Columnas H.A. 0.15x0.20 cms. a 4.00 mts. + malla anticiclónica de 6 pies y tubos H. G Ø1½" verticales y horizontales Ø1¼", piezas y accesorios más replanteo + excavación + zapatas de muros (0.60x0.25) m + terminación de superficies en muros, columnas, zabaleta doble sobre muro y M.O. general. | 222.00                                          | ml     |                        | \$0.00             |
| 25.04                               | Puerta de acceso principal de Metal corrediza H= 1.90 mts. Incluye: tubos cuadrados 2"x2", riel de 2", bisagra, aldaba, roldana, corte, soldadura y pulido, pintura antióxido y de mantenimiento. 2 unds. (dobles). (4 puertas. Ver planos).                                                                                                                                                                                                                                 | 245.33                                          | p²     |                        | \$0.00             |
| 25.05                               | Pintura acrílica en columnas y muros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 228.40                                          | m²     |                        | \$0.00             |
| <b>26</b>                           | <b>TALLER DE MECANICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| <b>26.01</b>                        | <b>PARTIDA PRELIMINAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 26.01.01                            | Limpieza y replanteo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.00                                            | pa     |                        | \$0.00             |
| <b>26.02</b>                        | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 26.02.01                            | Excavación de zapatas de columnas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17.10                                           | m³     |                        | \$0.00             |
| 26.02.02                            | Excavación de zapatas de muros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.30                                           | m³     |                        | \$0.00             |
| 26.02.03                            | Relleno de reposición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35.88                                           | m³     |                        | \$0.00             |
| 26.02.04                            | Relleno para piso, e= 0.30 mts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.85                                           | m³     |                        | \$0.00             |
| 26.02.05                            | Bote de material inservible producto de excavaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51.75                                           | m³s    |                        | \$0.00             |
| <b>26.03</b>                        | <b>HORMIGON ARMADO EN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 26.03.01                            | H. A. de zapatas de columnas (0.80 x 0.80 x 0.30) m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.65                                            | m³     |                        | \$0.00             |
| 26.03.02                            | H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.35                                            | m³     |                        | \$0.00             |
| 26.03.03                            | H.A. de columnas (20 x 20) cms. 1:2:4, 40, 4 DE 3/8", ¼" A 20 a mano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.81                                            | m³     |                        | \$0.00             |
| 26.03.04                            | Viga (0.20 x 0.50) m. 180 kg/Cm², 60, 3 DE ¾", 2 DE 3/8", 3/8" A .20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.93                                           | m³     |                        | \$0.00             |
| 26.03.05                            | Viga (0.20 x 0.30) m. 180 kg/Cm², 60, 3 DE 1/2", 2 DE 3/8", 3/8" A .20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.81                                            | m³     |                        | \$0.00             |
| 26.03.06                            | Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. D. lig. y winche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.34                                           | m³     |                        | \$0.00             |
| <b>26.04</b>                        | <b>MUROS DE MAMPOSTERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 26.04.01                            | Muros de bloques de 6" B.N.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25.83                                           | m²     |                        | \$0.00             |
| 26.04.02                            | Muros de bloques de 6" S.N.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137.95                                          | m²     |                        | \$0.00             |
| <b>26.05</b>                        | <b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 26.05.01                            | Fraguache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 406.38                                          | m²     |                        | \$0.00             |
| 26.05.02                            | Pañete de muros interior, muros exterior y techo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 524.02                                          | m²     |                        | \$0.00             |
| 26.05.03                            | Cantos y mochetas en general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360.00                                          | ml     |                        | \$0.00             |
| 26.05.04                            | Pintura general acrílica interior, exterior y techo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 524.02                                          | m²     |                        | \$0.00             |
| <b>26.06</b>                        | <b>TERMINACION DE TECHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 26.06.01                            | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154.03                                          | m²     |                        | \$0.00             |
| 26.06.02                            | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido.                                                                                                                                                                                                                                                | 154.03                                          | m²     |                        | \$0.00             |
| 26.06.03                            | Construcción de zabaleta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.94                                           | ml     |                        | \$0.00             |
| 26.06.04                            | Bloques de H. S. 6" (0.15m), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.46                                           | m²     |                        | \$0.00             |
| 26.06.05                            | Desagüe pluvial 3"x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.00                                            | Unds.  |                        | \$0.00             |
| <b>26.07</b>                        | <b>TERMINACION DE PISO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 26.07.01                            | Piso de cemento pulido con malla electrosoldada (20 x 20) cms., e= 0.10 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.24                                           | m³     |                        | \$0.00             |
| <b>26.08</b>                        | <b>PUERTAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 26.08.01                            | Puerta de tola metálica (2.00 x 2.10) m. Incluye: rejillas, cerradura y pintura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45.19                                           | p²     |                        | \$0.00             |
| 26.08.02                            | Puerta de everdoor (0.90 x 2.10) m. Incluye: accesorios y llavines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| <b>27</b>                           | <b>ALMACEN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |

| Volumetrías Detalladas por Partidas                          |                                                                                                                                                                                                                               |          |                    |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |                                                                                                                                                                                                                               |          | Fecha Presupuesto: |                        |                 |
| Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                               |          | Fecha de Reporte:  |                        |                 |
| Partida                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad | Unidad             | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)    |
| <b>27.01</b>                                                 | <b>PARTIDA PRELIMINAR</b>                                                                                                                                                                                                     |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 27.01.02                                                     | Limpieza y replanteo                                                                                                                                                                                                          | 1.00     | pa                 |                        | \$0.00          |
| <b>27.02</b>                                                 | <b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>                                                                                                                                                                                                   |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 27.02.01                                                     | Excavación de zapatas de columnas.                                                                                                                                                                                            | 6.40     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 27.02.02                                                     | Excavación de zapatas de muros.                                                                                                                                                                                               | 8.70     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 27.02.03                                                     | Relleno de reposición.                                                                                                                                                                                                        | 4.48     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 27.02.04                                                     | Bote de material inservible producto de excavaciones.                                                                                                                                                                         | 2.65     | m³s                |                        | \$0.00          |
| <b>27.03</b>                                                 | <b>HORMIGON ARMADO EN:</b>                                                                                                                                                                                                    |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 27.03.01                                                     | H. A. de zapatas de columnas (0.80 x 0.80 x 0.30) m.                                                                                                                                                                          | 2.40     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 27.03.02                                                     | H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.                                                                                                                                                                                 | 3.62     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 27.03.03                                                     | H.A. de columnas (20 x 20) cms. 1:2:4, 40, 4 DE 3/8", ¼" A 20 A MANO.                                                                                                                                                         | 1.70     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 27.03.04                                                     | Viga de amarre 180 kg/Cm², 60, 3 DE ¾", 2 DE 3/8", 3/8" A .20                                                                                                                                                                 | 3.38     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 27.03.05                                                     | Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. D. LIG. Y WINCHE.                                                                                                                                                | 14.83    | m³                 |                        | \$0.00          |
| <b>27.04</b>                                                 | <b>MUROS DE MAMPOSTERIA</b>                                                                                                                                                                                                   |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 27.04.01                                                     | Muros de bloques de 6" B.N.P.                                                                                                                                                                                                 | 19.32    | m²                 |                        | \$0.00          |
| 27.04.02                                                     | Muros de bloques de 6" S.N.P.                                                                                                                                                                                                 | 96.65    | m²                 |                        | \$0.00          |
| <b>27.05</b>                                                 | <b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>                                                                                                                                                                                              |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 27.05.01                                                     | Fraguache.                                                                                                                                                                                                                    | 135.00   | m²                 |                        | \$0.00          |
| 27.05.02                                                     | Pañete de muros interior y exterior.                                                                                                                                                                                          | 187.00   | m²                 |                        | \$0.00          |
| 27.05.03                                                     | Cantos y mochetas en general.                                                                                                                                                                                                 | 120.64   | ml                 |                        | \$0.00          |
| 27.05.04                                                     | Pintura general acrílica interior y exterior.                                                                                                                                                                                 | 187.00   | m²                 |                        | \$0.00          |
| 27.05.05                                                     | Pintura acrílica de techo.                                                                                                                                                                                                    | 98.89    | m²                 |                        | \$0.00          |
| <b>27.06</b>                                                 | <b>TERMINACION DE TECHO</b>                                                                                                                                                                                                   |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 27.06.01                                                     | Construcción de fino. Incluye: subida de materiales.                                                                                                                                                                          | 98.89    | m²                 |                        | \$0.00          |
| 27.06.02                                                     | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. | 98.89    | m²                 |                        | \$0.00          |
| 27.06.03                                                     | Construcción de zabaleta.                                                                                                                                                                                                     | 43.22    | m²                 |                        | \$0.00          |
| 27.06.04                                                     | Desagüe pluvial 3"x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.                                                                                                                                                                       | 2.00     | unds.              |                        | \$0.00          |
| <b>27.07</b>                                                 | <b>TERMINACION DE PISO</b>                                                                                                                                                                                                    |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 27.07.01                                                     | Piso de cemento pulido con malla electrosoldada (20 x 20) cms., e= 0.10 m.                                                                                                                                                    | 9.89     | m²                 |                        | \$0.00          |
| <b>27.08</b>                                                 | <b>PUERTAS</b>                                                                                                                                                                                                                |          |                    |                        | <b>RD\$0.00</b> |
| 27.08.01                                                     | Puertas de tola metálica. Incluye: rejillas, cerradura y pintura.                                                                                                                                                             | 67.77    | p²                 |                        | \$0.00          |
| <b>28</b>                                                    | <b>GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA</b>                                                                                                                                                                                            |          |                    |                        | <b>\$0.00</b>   |
| 28.01                                                        | Limpieza y replanteo                                                                                                                                                                                                          | 1.00     | pa                 |                        | \$0.00          |
| 28.02                                                        | Excavación zapata de muros de bloques de 4" y 6" H.S. A= 0.45 m., Df= 0.65 m.                                                                                                                                                 | 4.27     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 28.03                                                        | Bote de material inservible producto de excavaciones.                                                                                                                                                                         | 5.34     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 28.04                                                        | Relleno de reposición.                                                                                                                                                                                                        | 1.75     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 28.05                                                        | Relleno granular compactado en piso (granzote)                                                                                                                                                                                | 0.84     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 28.06                                                        | Torta de piso con malla electrosoldada e=0.10 m. con acero malla electrosoldada (20 x 20) cms.                                                                                                                                | 0.67     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 28.07                                                        | H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.                                                                                                                                                                                 | 1.64     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 28.08                                                        | Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. a mano.                                                                                                                                                          | 1.59     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 28.09                                                        | Viga de amarre a nivel de techo, (0.15 x 0.20) m. 4Ø1/2", anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 m.                                                                                                                          | 0.44     | m³                 |                        | \$0.00          |
| 28.10                                                        | Bloques H.S. 4" (0.10 m.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                                                  | 0.98     | m²                 |                        | \$0.00          |
| 28.11                                                        | Bloques H.S. 4" (0.10 m.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                                                  | 4.21     | m²                 |                        | \$0.00          |
| 28.12                                                        | Bloques H.S. 6" (0.15 m.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                                                  | 5.20     | m²                 |                        | \$0.00          |
| 28.13                                                        | Bloques H.S. 6" (0.15 m.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                                                  | 30.95    | m²                 |                        | \$0.00          |
| 28.14                                                        | Fraguache en vigas y losas.                                                                                                                                                                                                   | 5.84     | m²                 |                        | \$0.00          |

| Volumetrías Detalladas por Partidas |                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                |                        |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| Presupuesto:                        |                                                                                                                                                                                                                               | Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |                |                        | Fecha Presupuesto: |
| Versión 01                          | Proyecto:                                                                                                                                                                                                                     | READECUACIÓN                                    |                |                        | Fecha de Reporte:  |
| Partida                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad                                        | Unidad         | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)       |
| 28.15                               | Pañete general.                                                                                                                                                                                                               | 85.06                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 28.16                               | Cantos en general.                                                                                                                                                                                                            | 65.60                                           | ml             |                        | \$0.00             |
| 28.17                               | Fino de techo. Incluye: subida de materiales.                                                                                                                                                                                 | 13.26                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 28.18                               | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. | 18.65                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 28.19                               | Gotero colgante.                                                                                                                                                                                                              | 13.00                                           | ml             |                        | \$0.00             |
| 28.20                               | Bloques H. S. 6" (0.15 m.), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, h=0.20 m.                                                                                                                 | 15.40                                           | ml             |                        | \$0.00             |
| 28.21                               | Construcción de zabaleta.                                                                                                                                                                                                     | 14.80                                           | ml             |                        | \$0.00             |
| 28.22                               | Pintura acrílica interior y exterior                                                                                                                                                                                          | 85.06                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 28.23                               | Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: accesorios y llavines.                                                                                                                                                 | 2.00                                            | unds.          |                        | \$0.00             |
| 28.24                               | Ventana de vidrio corredera horizontal.                                                                                                                                                                                       | 10.33                                           | p <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 28.25                               | Protectores de hierro en barras cuadradas 1/2".                                                                                                                                                                               | 10.33                                           | p <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 28.26                               | Piso de porcelanato alto tráfico color crema (60 x 60) cms.                                                                                                                                                                   | 9.00                                            | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 28.27                               | Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms.                                                                                                                                                                              | 6.40                                            | ml             |                        | \$0.00             |
| 28.28                               | Revestimiento en baño con cerámica (20 x 20) cms.                                                                                                                                                                             | 16.96                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 28.29                               | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17". Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo.                                                                                                    | 1.00                                            | und.           |                        | \$0.00             |
| 28.30                               | Suministro y colocación inodoro blanco sencillo. Incluye: tuberías, piezas y accesorios.                                                                                                                                      | 1.00                                            | und.           |                        | \$0.00             |
| 28.31                               | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas.                                                                                                                                                              | 1.00                                            | und.           |                        | \$0.00             |
| 28.32                               | Desagüe de piso Ø2".                                                                                                                                                                                                          | 2.00                                            | und.           |                        | \$0.00             |
| 28.33                               | Desagüe pluvial 3"x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.                                                                                                                                                                       | 1.00                                            | und            |                        | \$0.00             |
| <b>29</b>                           | <b>GARITA DE SEGURIDAD SALIDA</b>                                                                                                                                                                                             |                                                 |                |                        | <b>\$0.00</b>      |
| 29.01                               | Limpieza y replanteo                                                                                                                                                                                                          | 1.00                                            | pa             |                        | \$0.00             |
| 29.02                               | Excavación zapata de muros de bloques de 4" y 6" H.S. A= 0.45 m., Df= 0.65 m.                                                                                                                                                 | 4.27                                            | m <sup>3</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.03                               | Bote de material excavado.                                                                                                                                                                                                    | 5.34                                            | m <sup>3</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.04                               | Relleno de reposición.                                                                                                                                                                                                        | 1.75                                            | m <sup>3</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.05                               | Relleno granular compactado en piso. (granzote)                                                                                                                                                                               | 0.84                                            | m <sup>3</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.06                               | Torta de piso con malla electrosoldada e=0.10 m. con acero malla electrosoldada (20 x 20) cms.                                                                                                                                | 0.67                                            | m <sup>3</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.07                               | H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.                                                                                                                                                                                 | 1.64                                            | m <sup>3</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.08                               | Losa de techo espesor 0.12 mts., 1:2:4, 40, 3/8" x 20" A 25 A. a mano                                                                                                                                                         | 1.59                                            | m <sup>3</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.09                               | Viga de amarre a nivel de techo, (0.15 x 0.20) m. 4Ø1/2", anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 m.                                                                                                                          | 0.44                                            | m <sup>3</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.10                               | Bloques H.S. 4" (0.10 m) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                                                   | 0.98                                            | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.11                               | Bloques H.S. 4" (0.10 m) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                                                   | 4.21                                            | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.12                               | Bloques H.S. 6" (0.15 m) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                                                   | 5.20                                            | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.13                               | Bloques H.S. 6" (0.15 m) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.                                                                                                                                                                   | 30.95                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.14                               | Fraguache en vigas y losas.                                                                                                                                                                                                   | 5.84                                            | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.15                               | Pañete general                                                                                                                                                                                                                | 85.06                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.16                               | Cantos en general.                                                                                                                                                                                                            | 65.60                                           | ml             |                        | \$0.00             |
| 29.17                               | Fino de techo. Incluye: subida de materiales.                                                                                                                                                                                 | 13.26                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.18                               | Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido. | 18.65                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |
| 29.19                               | Gotero colgante.                                                                                                                                                                                                              | 13.00                                           | ml             |                        | \$0.00             |
| 29.20                               | Bloques H. S. 6" (0.15 m.), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, h=0.20 m.                                                                                                                 | 15.40                                           | ml             |                        | \$0.00             |
| 29.21                               | Construcción de zabaleta.                                                                                                                                                                                                     | 14.80                                           | ml             |                        | \$0.00             |
| 29.22                               | Pintura acrílica interior y exterior                                                                                                                                                                                          | 85.06                                           | m <sup>2</sup> |                        | \$0.00             |



| Volumetrías Detalladas por Partidas |                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |        |                        |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|
| Presupuesto:                        |                                                                                                                                                                                                                  | Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |        |                        | Fecha Presupuesto: |
| Versión 01                          | Proyecto:                                                                                                                                                                                                        | READECUACIÓN                                    |        |                        | Fecha de Reporte:  |
| Partida                             | Descripción                                                                                                                                                                                                      | Cantidad                                        | Unidad | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)       |
| 29.23                               | Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: accesorios y llavines.                                                                                                                                    | 2.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 29.24                               | Ventana de vidrio corredera horizontal.                                                                                                                                                                          | 10.33                                           | p²     |                        | \$0.00             |
| 29.25                               | Protectores de hierro en barras cuadradas 1/2".                                                                                                                                                                  | 10.33                                           | p²     |                        | \$0.00             |
| 29.26                               | Piso de porcelanato de alto tráfico color crema (60 x 60) cms.                                                                                                                                                   | 9.00                                            | m²     |                        | \$0.00             |
| 29.27                               | Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms.                                                                                                                                                                 | 6.40                                            | ml     |                        | \$0.00             |
| 29.28                               | Revestimiento en baño con cerámica (20 x 20) cms.                                                                                                                                                                | 16.96                                           | m²     |                        | \$0.00             |
| 29.29                               | Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17". Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo.                                                                                       | 1.00                                            | und.   |                        | \$0.00             |
| 29.30                               | Suministro y colocación inodoro blanco sencillo. Incluye: tuberías, piezas y accesorios.                                                                                                                         | 1.00                                            | und.   |                        | \$0.00             |
| 29.31                               | Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas.                                                                                                                                                 | 1.00                                            | und.   |                        | \$0.00             |
| 29.32                               | Desagüe de piso Ø2".                                                                                                                                                                                             | 2.00                                            | und.   |                        | \$0.00             |
| 29.33                               | Colocación de desagüe pluvial 3"x20" PVC SDR-26. Incluye: accesorios.                                                                                                                                            | 1.00                                            | und    |                        | \$0.00             |
| <b>30</b>                           | <b>PAISAJISMO</b>                                                                                                                                                                                                |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 30.01                               | Suministro y colocación de tierra negra. E=0.10mt.                                                                                                                                                               | 208.43                                          | m³     |                        | \$0.00             |
| 30.02                               | Suministro y colocación de grama enana. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar.                                                                                                          | 2084.32                                         | m²     |                        | \$0.00             |
| 30.03                               | Suministro y colocación de arbolito chino. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar.                                                                                                       | 26.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 30.04                               | Suministro y colocación de palma cica Asia. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar.                                                                                                      | 48.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 30.05                               | Suministro y colocación de Scheffer. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar.                                                                                                             | 17.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| <b>31</b>                           | <b>MISCELANEOS</b>                                                                                                                                                                                               |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 31.01                               | Astas para bandera nacional y banderas institucionales. Incluye: postes metálicos niquelados, poleas y bases de hormigón armado con pedestal + tarjas con logos y nombres de las instituciones.                  | 2.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 31.02                               | Confección de letrero de identificación de la regional en la parte frontal con letras acrílica de 8" y 5" con dimensiones de a= 1.30 m y h= 1.25 m, también el logo del Ministerio de Agricultura será acrílico. | 1.00                                            | pa     |                        | \$0.00             |
| 31.03                               | Suministro e instalación de letrero acrílico e=1/4, 4.2" x 14", fondo frosted y 2 tornillos decorativos para áreas de oficinas.                                                                                  | 45.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| <b>32</b>                           | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                                                  |                                                 |        |                        | <b>RD\$0.00</b>    |
| 32.01                               | Salida para interruptor sencillo.                                                                                                                                                                                | 47.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.02                               | Salida para interruptor doble.                                                                                                                                                                                   | 4.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.03                               | Salida para interruptor tres vías.                                                                                                                                                                               | 8.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.04                               | Salida para interruptor con dimer.                                                                                                                                                                               | 2.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.05                               | Salida para iluminación en EMT.                                                                                                                                                                                  | 222.00                                          | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.06                               | Salida para iluminación Exterior.                                                                                                                                                                                | 35.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.07                               | Salida para proyector en tuberías PVC/EMT de 1 1/2".                                                                                                                                                             | 1.00                                            | und.   |                        | \$0.00             |
| 32.08                               | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (h=0.30 m).                                                                                                                                                       | 145.00                                          | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.09                               | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (sobre nivel de meseta).                                                                                                                                          | 5.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.10                               | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (Nevra).                                                                                                                                                          | 2.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.11                               | Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp., en piso.                                                                                                                                                         | 3.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.12                               | Salida para TC 120 voltios, 15 Amp. Para UPS.                                                                                                                                                                    | 92.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.13                               | Salida para tomacorriente 120 voltios, UPS, en piso.                                                                                                                                                             | 3.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.14                               | Salida para tomacorriente 120 voltios, UPS, sobre plafon - proyector.                                                                                                                                            | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.15                               | Salida para TC 220 Voltios, Aires y Equipos.                                                                                                                                                                     | 33.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.16                               | Salida para data (vacía sin cable UTP).                                                                                                                                                                          | 92.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.17                               | Salida para data (vacía sin cable UTP), en piso.                                                                                                                                                                 | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.18                               | Salida para data (vacía sin cable UTP), en plafon - proyector.                                                                                                                                                   | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.19                               | Salida para extractor de plafond.                                                                                                                                                                                | 7.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |

| Volumetrías Detalladas por Partidas |                                                                                                                                                                                                          |                                                 |        |                        |                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------------|
| Presupuesto:                        |                                                                                                                                                                                                          | Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |        |                        | Fecha Presupuesto: |
| Versión 01                          | Proyecto:                                                                                                                                                                                                | READECUACIÓN                                    |        |                        | Fecha de Reporte:  |
| Partida                             | Descripción                                                                                                                                                                                              | Cantidad                                        | Unidad | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$)       |
| 32.20                               | Salida eléctrica para bomba de agua 2 HP, monofásica, 120 voltios.                                                                                                                                       | 2.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.21                               | Salida eléctrica para bomba sumergible 2 HP, monofásica, 220 voltios.                                                                                                                                    | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.22                               | Panel LED 2'x 2' (600 X 600 mm) Luz Natural, de empotrar (L1)                                                                                                                                            | 85.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.23                               | Panel LED 2' x 4' (600 X 1200 mm) Luz Natural, de empotrar (L2).                                                                                                                                         | 28.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.24                               | Panel LED Circular 18 vatios (L3).                                                                                                                                                                       | 60.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.25                               | Panel LED Circular 6 vatios, dimeable (L4).                                                                                                                                                              | 8.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.26                               | Luminaria hermetica 1' x 4' (30 X 1200 mm) tubos LED 18 vatios, Luz Natural, de superficie en cuarto electricos (L5).                                                                                    | 53.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.27                               | Luminaria tipo cobra LED 100 vatios para iluminacion exterior y parqueos.                                                                                                                                | 35.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.28                               | Panel eléctrico PA - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 12 breaker 20/1A, 6 breakers 30/2A y 2 breakers 40/2A.                                                                              | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.29                               | Panel eléctrico PB - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 13 breaker 20/1A, 7 breakers 30/2A y 4 breakers 40/2A.                                                                              | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.30                               | Panel eléctrico PC - 30 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 8 breaker 20/1A, 3 breakers 30/2A y 2 breakers 40/2A.                                                                               | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.31                               | Panel eléctrico PD - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 12 breaker 20/1A, 7 breakers 40/2A y 3 breakers 30/2A.                                                                              | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.32                               | Panel eléctrico PT - 12 circuitos, 120/208V, monofasico, 3 hilos incluye 5 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A.                                                                                              | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.33                               | Panel eléctrico PE - 8 circuitos, 120/208V, monofasico, 3 hilos incluye 2 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A.                                                                                               | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.34                               | Panel eléctrico PF - 8 circuitos, 120/208V, monofasico, 3 hilos incluye 2 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A.                                                                                               | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.35                               | Panel eléctrico PS - 12 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 4 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A y 2 breakers 40/2A.                                                                               | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.36                               | Panel eléctrico Ups - 24 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 17 breaker 20/1A.                                                                                                                  | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.37                               | Main Breaker con Enclouse 400 A. 3Ø, Nema 1 marca Cutler Hammer o Schneider.                                                                                                                             | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.38                               | Panel Board barra 400 Amp. 120/208V, 60 HZ, con Main Breaker 400/3 Amp., 3Ø. NEMA 1 con breakers: 2 - 125/3 Amp., 1 - 100/3 Amp., 1 - 80/3 Amp., 1 - 60/3 Amp., 1 - 30/2 Amp. Cutler Hammer o Schneider. | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.39                               | Trasformador Tipo Pad Mounted 150 kVA, trifasico, 12.47-7.2KV/120-208 V, sumergidos en aceite, 60Hz, Estrella-Estrella.                                                                                  | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.40                               | Enclosure breaker 30/2 A, 208V, Nema 3R, para unidades de aire acondicionado.                                                                                                                            | 21.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.41                               | Enclosure breaker 40/2 A, 208V, Nema 3R, para unidades de aire acondicionado.                                                                                                                            | 12.00                                           | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.42                               | Extractor de plafond para baño, 15.2".                                                                                                                                                                   | 4.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.43                               | Extractor de plafon para baño, 10".                                                                                                                                                                      | 3.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.44                               | Poste de hormigón armado pretensado 40 pies, 800 Dan, Certificado por Edenorte.                                                                                                                          | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.45                               | Cimentación, excavación e hincado de poste y viento.                                                                                                                                                     | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.46                               | Estructura en poste MT (incluye cut-outs 200 A, parrarayos 9kV y fusibles tipo cinta).                                                                                                                   | 1.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.47                               | Elbow Connector, para cable URD No. 2.                                                                                                                                                                   | 3.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.48                               | Cono de alivio exterior aislado para 15 KV.                                                                                                                                                              | 3.00                                            | unds.  |                        | \$0.00             |
| 32.49                               | Alimentador A00 desde poste de interconexión hasta transformador Pad Mounted 75 KVA : 3 cable URD aislado para 15 kV, canalización en tubería IMC/PVC Ø3".                                               | 250.00                                          | pl.    |                        | \$0.00             |
| 32.50                               | Alimentador A01 desde transformador hasta Main Breaker: 2 No. 3/0 THW por fase, 2 No. 3/0 THW Neutro, 1 No. 1/0 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería PVC, EMT Ø 3".                                   | 60.00                                           | pl.    |                        | \$0.00             |

| Volumetrías Detalladas por Partidas                          |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 |        |                        |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------|------------------------|--------------|
| Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norte, Santiago |                                                                                                                                                                                                                             |                           | Fecha Presupuesto:              |        |                        |              |
| Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                             |                           | Fecha de Reporte:               |        |                        |              |
| Partida                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                 |                           | Cantidad                        | Unidad | Precio Unitario (RD\$) | Valor (RD\$) |
| 32.51                                                        | Alimentador A02 desde Main Breaker hasta Panelboard: 2 No. 3/0 THW por fase, 2 No. 3/0 THW Neutro, 1 No. 1/0 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería EMT Ø 3".                                                              |                           | 30.00                           | pl.    |                        | \$0.00       |
| 32.52                                                        | Alimentador A03 desde Panel Board hasta Panel A: 3 No. 2 THHN para fases, 1 No. 2 THHN Neutro, 1 No. 4 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½".                                                                       |                           | 30.00                           | pl.    |                        | \$0.00       |
| 32.53                                                        | Alimentador A04 desde Panel Board hasta Panel B: 3 No.1/0 THHN para fases, 1 No. 1/0 THHN Neutro, 1 No. 2 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 2".                                                                     |                           | 50.00                           | pl.    |                        | \$0.00       |
| 32.54                                                        | Alimentador A05 desde Panel Board hasta Panel C: 3 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 6 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½".                                                                       |                           | 100.00                          | pl.    |                        | \$0.00       |
| 32.55                                                        | Alimentador A06 desde Panel Board hasta Panel D: 3 No. 1/0 THHN para fases, 1 No. 1/0 THHN Neutro, 1 No. 2 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 2".                                                                    |                           | 85.00                           | pl.    |                        | \$0.00       |
| 32.56                                                        | Alimentador A07 desde Panel Board hasta Panel T: 3 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½".                                                                       |                           | 160.00                          | pl.    |                        | \$0.00       |
| 32.57                                                        | Alimentador A08 desde Panel PD hasta Panel PE: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1 1/2".                                                                      |                           | 145.00                          | pl.    |                        | \$0.00       |
| 32.58                                                        | Alimentador A09 desde Panel PC hasta Panel PF: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1 1/2".                                                                      |                           | 215.00                          | pl.    |                        | \$0.00       |
| 32.59                                                        | Alimentador A10 desde Panel Board hasta Panel UPS: 3 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½".                                                                     |                           | 40.00                           | pl.    |                        | \$0.00       |
| 32.60                                                        | Sistema de Tierra: Pozo de tierra y relleno, Barra de cobre 14"X4"X¼" completa, terminal de suspensión doble ojo para calibre No. 2, 5 varilla de cobre ¾"X10', Soldadura Cadware de 90, Cemento GEM, Tubo PVC-SDR-26 Ø 2". |                           | 1.00                            | und.   |                        | \$0.00       |
| 32.61                                                        | Postes para iluminacion exterior en perfil cuadrado 4" x4".                                                                                                                                                                 |                           | 35.00                           | unds.  |                        | \$0.00       |
| 32.62                                                        | Dado de hormigon armado para poste de iluminacion exterior.                                                                                                                                                                 |                           | 35.00                           | unds.  |                        | \$0.00       |
| 32.63                                                        | Diseño y tramitacion de media tensión.                                                                                                                                                                                      |                           | 1.00                            | und.   |                        | \$0.00       |
| 33                                                           | TRABAJOS FINALES                                                                                                                                                                                                            |                           |                                 |        |                        | RD\$0.00     |
| 33.01                                                        | Limpieza final y bote de escombros.                                                                                                                                                                                         |                           | 1.00                            | pa     |                        | \$0.00       |
| Sub Total Costos Directos:                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 |        |                        | \$0.00       |
| 1                                                            | Dirección Técnica                                                                                                                                                                                                           | 10%                       | 0.1 x ST Costos Directos        |        |                        | \$ 0.00      |
| 2                                                            | Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                           | 4.75%                     | 0.0475 x ST Costos Directos     |        |                        | \$ 0.00      |
| 3                                                            | Transporte                                                                                                                                                                                                                  | 5%                        | 0.05 x ST Costos Directos       |        |                        | \$ 0.00      |
| 4                                                            | Gastos Administrativos                                                                                                                                                                                                      | 2.5%                      | 0.025 x ST Costos Directos      |        |                        | \$ 0.00      |
| 5                                                            | 18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4)                                                                                                                               |                           | 0.18 x 0.1 x ST Costos Directos |        |                        | \$ 0.00      |
| 6                                                            | Ley 6-86                                                                                                                                                                                                                    | 1%                        | 0.01 x ST Costos Directos       |        |                        | \$ 0.00      |
| 7                                                            | CODIA                                                                                                                                                                                                                       | 1X1000 ST Costos Directos | 0.001 x ST Costos Directos      |        |                        | \$ 0.00      |
| 8                                                            | Supervisión (Ley 687/82)                                                                                                                                                                                                    | 5%                        | 0.05 x ST Costos Directos       |        |                        | \$ 0.00      |
| 9                                                            | Imprevistos                                                                                                                                                                                                                 | 5%                        | 0.05 x ST Costos Directos       |        |                        | \$ 0.00      |
| 10                                                           | Estudio de Suelo.                                                                                                                                                                                                           |                           | 1 pa                            |        |                        |              |
| Sub-Total Costos Indirectos:                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 |        |                        | RD\$0.00     |
| Total General :                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                 |        |                        | RD\$0.00     |