

Volumetría Detallada por Partidas					
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:		
Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN			Fecha de Reporte:		
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
01	PARTIDAS GENERALES				RD\$0.00
01.01	Limpieza (desyerbo y destronque). Incluye: extracción de capa vegetal y de arboles.	1.00	pa		\$0.00
01.02	Nivelación y perfilación de terreno en el área de construcción con equipo, df estimado = 30 cms.	323.40	m³		\$0.00
01.03	Letrero en obra para promoción.	1.00	und		\$0.00
01.04	Replanteo. Incluye: Brigada topográfica.	871.27	m²		\$0.00
01.05	Caseta para materiales (12 x 32) pies.	1.00	pa		\$0.00
01.06	Fumigación del solar contra comején.	2,000.00	m²		\$0.00
01.07	Bote general.	592.00	m³		\$0.00
01.08	Demolición de rancheta y vivero.	1.00	pa		\$0.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRA				RD\$0.00
02.01	Excavación para platea.	871.27	m³		\$0.00
02.02	Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación proctor standard 95%. e= 0.10 y 0.40 m.	349.44	m³c		\$0.00
02.03	Bote de material inservible producto de excavaciones.	111.10	m³s		\$0.00
03	HORMIGÓN ARMADO				RD\$0.00
03.01	Platea con espesor general 0.30 m y refuerzo de ø1/2" @ 0.20 m A/D, A/C con recubrimiento mínimo de 7.50 cms inferior y recubrimiento máximo de 4.00 cms superior.	194.34	m³		\$0.00
03.02	Zapatas de columnas (1.20 x 1.20 x 0.40) m. Ver detalles en planos estructurales.	29.95	m³		\$0.00
03.03	Zapatas de columnas (1.25 x 1.25 x 0.40) m. Ver detalles en planos estructurales.	3.13	m³		\$0.00
03.04	Zapatas de columnas (1.40 x 1.25 x 0.40) m. Ver detalles en planos estructurales.	1.40	m³		\$0.00
03.05	Zapatas para MH1 (2.70 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.	10.37	m³		\$0.00
03.06	Zapata para MH2 (3.90 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.	1.87	m³		\$0.00
03.07	Zapata para MH3 (1.40 x 3.90 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m.	2.18	m³		\$0.00
03.08	Zapata para MH4 (4.05 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m	1.94	m³		\$0.00
03.09	Zapata para MH5 (3.45 x 1.20 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m	1.66	m³		\$0.00
03.10	Zapatas para MH6 (1.70 x 5.70 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.10 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m	11.84	m³		\$0.00
03.11	Zapata para MH7 (1.20 x 5.25 x 0.40) m. 3Ø3/4" Ast. Ø1/2" @ 0.15 m A/C. Est. Ø3/8" @ 0.15 m	2.52	m³		\$0.00
03.12	Columnas (30 x 30) cms. con acero 8Ø3/4", Est. Ø3/8" @ 0.10 m @L/4 y Ø3/8" 0.20 m @ centro.	19.19	m³		\$0.00
03.13	Columnas (35 x 35) cms. con acero 16Ø1/2", Est. Ø3/8" @ 0.10 m @L/4 y Ø3/8" 0.20 m @ centro.	2.51	m³		\$0.00
03.14	Columnas (35 x 50) cms. con acero 14Ø3/4", Est. Ø3/8" @ 0.10 m @L/4 y Ø3/8" 0.20 m @ centro.	1.44	m³		\$0.00
03.15	Vigas V30X55 con acero 4Ø3/4" inferior, 2Ø3/4" superior corridas. Ad. 4Ø1/2" + 2Ø1/2", Est. Ø3/8" @ 0.10 m en nodos y 0.20 m en centros.	6.17	m³		\$0.00
03.16	Vigas V30X50 con acero 4Ø1/2" inferior, 4Ø1/2" superior corridas. Ad. 2Ø1/2" + 2Ø3/8", Est. Ø3/8" @ 0.10 m en nodos y 0.20 m en centros.	51.71	m³		\$0.00
03.17	Vigas V30X55B con acero 4Ø1/2" inferior, 2Ø1/2" superior. Ad. 3Ø1/2" + 2Ø3/8", Est. Ø3/8" @ 0.10 m en nodos y 0.20 m en centros.	9.10	m³		\$0.00
03.18	Vigas V35X80 con acero 4Ø3/4" inferior, 3Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Ad. 2Ø3/4", Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m.	6.15	m³		\$0.00
03.19	Vigas V35X80A con acero 4Ø3/4" inferior, 4Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m	1.65	m³		\$0.00
03.20	Vigas V35X80B con acero 4Ø3/4" inferior, 3Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m.	1.65	m³		\$0.00
03.21	Vigas V35X80C con acero 4Ø3/4" inferior, 4Ø3/4" superior, 2Ø1/2" + 2Ø1/2" en centro, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.20 m	1.65	m³		\$0.00
03.22	Losa de techo aligerada e=0.22 m., con bobedillas de EPS de (0.50 x0.15) m. y longitud variable (Ver plano estructural).	62.25	m³		\$0.00
03.23	Losa de techo maciza e=0.12 m., refuerzo de ø3/8" @ 0.20 m, refuerzo de temperatura Ø3/8" @ 0.20 m con acero adicional Ø3/8" @ 0.15 m (Ver plano estructural).	70.53	m³		\$0.00
04	MUROS EN BLOQUES				RD\$0.00
04.01	Bloques H.S. 6" (0.15 m.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	102.15	m²		\$0.00
04.02	Bloques H.S. 6" (0.15 m.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	674.31	m²		\$0.00
05	SHEETROCK				RD\$0.00

Volumetría Detallada por Partidas					
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:		
Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN			Fecha de Reporte:		
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
05.01	Suministro e instalación de panderetas de sheetrock.	258.20	m²		\$0.00
06	DIVISIONES VIDRIO				RD\$0.00
06.01	Panel de vidrio fijo flotante templado e=3/8". Incluye: Tronso en puerta frontal.	84.52	m²		\$0.00
07	PANEL DE CIERRE				RD\$0.00
07.01	Quiebrasoles en fachadas frontal y lateral.	118.56	p²		\$0.00
08	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE				RD\$0.00
08.01	Fraguache en vigas, dinteles, columnas y losas.	1,142.96	m²		\$0.00
08.02	Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas, antepecho, columnas y losas.	2,491.58	m²		\$0.00
08.03	Cantos y mochetas en general.	1,214.45	ml		\$0.00
09	TERMINACIÓN DE TECHO				RD\$0.00
09.01	Construcción de fino. Incluye: subida de materiales.	849.67	m²		\$0.00
09.02	Construcción de zabaleta.	274.50	ml		\$0.00
09.03	Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer, soldadura a fuego (GLP) de membranas asfálticas APP, 4 mm, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido.	849.67	m²		\$0.00
09.04	Bloques H. S. 6" (0.15 m.), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, h=0.20 m.	52.05	m²		\$0.00
09.05	Desagüe pluvial 3"x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.	7.00	unds.		\$0.00
10	TERMINACIÓN DE PISOS				RD\$0.00
10.01	Piso de porcelanato de alto tráfico, color crema (60 x 60) cms.	639.82	m²		\$0.00
10.02	Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms.	582.38	ml		\$0.00
10.03	Piso de porcelanato alto tráfico, color gris oscuro mate (45 x 45) cms. en baños, cocina y pantry.	82.04	m²		\$0.00
10.04	Zócalo de porcelanato color gris oscuro mate (10 x 45) cms. en cocina y pantry.	18.16	m²		\$0.00
10.05	Piso de cemento pulido para cuarto eléctrico con malla electrosoldada (20 x 20) cms., e= 0.10 m.	0.45	m³		\$0.00
11	REVESTIMIENTO				RD\$0.00
11.01	Porcelanato blanco mate (60 x 30) cms. en muros sobre tope de meseta en cocina y pantry.	3.36	m²		\$0.00
11.02	Porcelanato blanco mate (60 x 30) cms. en muros de baños. Incluye: perfil metálico	210.20	m²		\$0.00
11.03	Suministro e instalación de Fachada ACM 4.03 MM, alucobond - estructura de aluminio, materiales terminación y fijación. Incluye: viáticos instaladores, transporte, andamio, M.O.	139.82	m²		\$0.00
11.04	Vuelo metálico , e=0.10 mt. en fachada frontal. Incluye: apoyo articulado, perfil cuadrado (15 x 10 x 2) cms., planchuela (1 1/4" x 3/16"), rigidizador, pintura antióxido, soldadura y M.O.	4.19	m²		\$0.00
11.05	Relieve en hormigón armado en la fachada con un e= 0.15 m. Incluye: malla, madera, clavos y thorobon.	6.00	m²		\$0.00
11.06	Tope de granito natural en cocina y pantry.	4.63	m²		\$0.00
12	PINTURA				RD\$0.00
12.01	Pintura acrílica en interior muros, vigas y columnas.	1,169.16	m²		\$0.00
12.02	Pintura acrílica en exterior muros, vigas y columnas.	562.23	m²		\$0.00
12.03	Pintura en techo.	236.79	m²		\$0.00
12.04	Pintura semigloss en pasillos y recepción.	474.83	m²		\$0.00
12.05	Pintura epóxica en piso de cuarto eléctrico.	4.54	m²		\$0.00
13	PUERTAS				RD\$0.00
13.01	Suministro e instalación de puerta de vidrio templado (0.90 x 2.10) m. con laminado frozen.	32.00	unds.		\$0.00
13.02	Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado (1.80 x 2.10) m. con laminado frozen.	3.00	unds.		\$0.00
13.03	Suministro e instalación de puerta doble de vidrio templado (2.00 x 2.10) m. con laminado frozen.	1.00	und.		\$0.00
13.04	Suministro e instalación de puerta de seguridad metálica (0.90 x 2.10) m.	1.00	und.		\$0.00
13.05	Suministro e instalación de puertas P40 (0.60 x 2.00) m.	2.00	unds.		\$0.00
13.06	Suministro e instalación de puertas P40 (0.80 x 2.10) m.	3.00	unds.		\$0.00
13.07	Suministro e instalación de puerta P40 (0.90 x 2.00) m.	1.00	und.		\$0.00
13.08	Suministro e instalación de puerta everdoor (0.80 x 2.10) m. Incluye: accesorios y llavines.	1.00	und.		\$0.00
13.09	Suministro e instalación de puertas everdoor (0.90 x 2.10) m. Incluye: accesorios y llavines.	3.00	unds.		\$0.00
13.10	Suministro e instalación de puerta de tola metálica. Incluye: rejillas en metal parte superior para ventilación, cerradura y pintura.	20.33	p²		\$0.00
14	VENTANAS				RD\$0.00
14.01	Ventanas de vidrio correderas horizontal.	1,133.83	p²		\$0.00
14.02	Ventanas de vidrio correderas vertical.	98.98	p²		\$0.00
15	HERRAJES				RD\$0.00
15.01	Protectores de hierro en ventanas exteriores.	1,133.83	p²		\$0.00

Volumetría Detallada por Partidas					
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:		
Versión 01	Proyecto: READECUACIÓN		Fecha de Reporte:		
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
15.02	Protectores de hierro galvanizado en ventanas exteriores en fachada frontal y lateral. (ver especificación en plano).	32.14	m²		\$0.00
15.03	Protectores de hierro en puertas exteriores.	40.67	p²		\$0.00
16	PLAFON				RD\$0.00
16.01	Plafón sheetrock con fascias en áreas dirección y subdirección.	51.60	ml		\$0.00
16.02	Plafón en sheetrock en áreas dirección y subdirección.	16.75	m²		\$0.00
16.03	Suministro e instalación de plafond biselado 2' x 2' en áreas de oficinas.	346.18	m²		\$0.00
16.04	Suministro e instalación de plafond biselado 2' x 4' en salón de conferencia.	79.30	m²		\$0.00
16.05	Plafond PVC machihembrado color blanco en baños, cocina y pantry.	69.95	m²		\$0.00
17	GABINETES				RD\$0.00
17.01	Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para pared.	61.55	pl.		\$0.00
17.02	Suministro e instalación de gabinete de pino americano en cocina para piso.	70.26	pl.		\$0.00
17.03	Closet para despensa en cocina.	14.76	pl.		\$0.00
17.04	Trameras en despensa.	193.65	pl.		\$0.00
18	ACERA - CONTEN				RD\$0.00
18.01	Construcción de acera peatonal de H. S. A=1.00 m. e= 0.10 m.	593.14	m²		\$0.00
18.02	Construcción de contén.	455.88	ml		\$0.00
19	INSTALACIONES SANITARIAS				RD\$0.00
19.01	Suministro e instalación inodoro completo. Incluye: válvula Fluxómetro, tuberías, piezas y accesorios.	12.00	unds.		\$0.00
19.02	Suministro y colocación lavamanos blanco 19" x 17". Incluye: tuberías, piezas, accesorios y mezcladora con boquilla cromo.	12.00	unds.		\$0.00
19.03	Suministro e instalación de urinal estándar blanco. Incluye: piezas y accesorios.	4.00	unds.		\$0.00
19.04	Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios, piezas y desagüe de piso Ø2".	2.00	unds.		\$0.00
19.05	Suministro e instalación de divisiones modulares en PVC y perfiles de aluminio para baños.	8.00	unds.		\$0.00
19.06	Suministro e instalación de divisiones modulares en PVC y perfiles de aluminio para orinales en los baños, de (0.60 x 1.45) m.	4.00	unds.		\$0.00
19.07	Suministro e instalación de barras para discapacitados de 24" en acero inoxidable.	2.00	unds.		\$0.00
19.08	Suministro y colocación de fregadero doble de acero inoxidable. Incluye: mezcladora, accesorios y piezas.	2.00	unds.		\$0.00
19.09	Suministro e instalación dispensador de papel plástico.	12.00	unds.		\$0.00
19.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico empotrable color blanco.	8.00	unds.		\$0.00
19.11	Suministro e Instalación de secadora de mano.	4.00	unds.		\$0.00
19.12	Especios biselado de pared en baño (1.90 x 0.72) m.	12.00	unds.		\$0.00
19.13	Suministro y colocación de tapa de aluminio para cisterna.	1.00	und.		\$0.00
19.14	Suministro e instalación de bomba para cisterna. Incluye: bombas horizontal de 2 HP. con salida de 1", piezas y mano de obra.	1.00	und.		\$0.00
19.15	Suministro de tanque de presión de 200 galones.	1.00	und.		\$0.00
19.16	Construcción de vertederos para baños. Incluye: terminación de piso, rejilla, llave de chorro y M.O. general.	2.00	unds.		\$0.00
19.17	Desagüe de piso Ø2" en baños y cocina .	10.00	unds.		\$0.00
19.18	Rejillas de hierro fundido tipo fundición álamo o similar de 29" x 14" , montada sobre angular de 2" x 2" x 3/8". Ver plano.	8.00	unds.		\$0.00
19.19	Conexión de línea de arrastre al sistema de cloaca Incluye: colocación de tubo de 6", T de 4" y T de 6" en c/u.	2.00	unds.		\$0.00
20	SISTEMA DE AGUA POTABLE				RD\$0.00
20.01	Línea de succión con tubería de Ø2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, 1 codo de 90 de 1", 1 check tipo Europa, 2 adaptadores machos de 1".	11.40	ml		\$0.00
20.02	Línea de distribución con tubería de Ø1" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado.	319.00	ml		\$0.00
20.03	Línea de distribución con tubería de Ø1/2" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado.	82.00	ml		\$0.00
20.04	Línea de distribución con tubería de Ø3/4" PVC SCH-40. Incluye: Mano de obra general, excavación y tapado.	125.00	ml		\$0.00
20.05	Tuberías y piezas PVC SCH-40 para la instalación de las líneas de succión y distribución. Incluye: válvulas, llaves de chorro, Tee, Yee, codos, reducciones, adaptadores, pegamentos, etc.	1.00	pa		\$0.00
21	SISTEMA DE AGUA RESIDUAL				RD\$0.00
21.01	Línea de descarga en tuberías de Ø2" PVC SDR-41.	25.00	ml		\$0.00
21.02	Línea de descarga en tuberías de Ø3" PVC SDR-41.	65.00	ml		\$0.00
21.03	Línea de descarga en tuberías de Ø4" PVC SDR-41.	195.00	ml		\$0.00

Volumetría Detallada por Partidas					
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:		
Versión 01	Proyecto: READECUACIÓN		Fecha de Reporte:		
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
21.04	Ventilación Ø3" PVC SDR-41. Incluye: ranurado en muros, 1 tubo de Ø3" y 3 codos de Ø3".	11.00	unds.		\$0.00
21.05	Construcción de trampa de grasa. Ver especificaciones en el plano sanitario.	2.00	unds.		\$0.00
21.06	Construcción de registros de inspección. Ver especificación en el plano sanitario.	12.00	unds.		\$0.00
21.07	Bajante pluvial de Ø2". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo.	5.00	unds.		\$0.00
21.08	Bajante pluvial de Ø3". Incluye: ranurado en losa y muro para colocación de tubo.	13.00	unds.		\$0.00
21.09	Tuberías y piezas PVC SDR-41 para la instalación de las líneas de descarga, ventilaciones, trampas de grasas, registros de inspección y bajantes pluvial. Incluye: Tee, Yee, codos, reducciones, adaptadores, pegamentos, etc.	1.00	pa		\$0.00
21.10	Excavación en tierra de zanjas.	42.75	m³		\$0.00
21.11	Tapado de zanjas tuberías.	55.58	m³		\$0.00
22	CONSTRUCCION CASETA EQUIPO DE BOMBEO, SOBRE LOSA DE CISTERNA (2.10 x 2.45) MTS.				RD\$0.00
22.01	Losas de techo e=0.12 m., (Ver plano estructural de techo para las separaciones de refuerzo).	0.92	m³		\$0.00
22.02	Bloques H.S. 6" (0.15 mt.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	14.69	m²		\$0.00
22.03	Pañete (maestreado y a plomo) en muros.	29.38	m²		\$0.00
22.04	Pañete (maestreado y a plomo) en techo.	6.00	m²		\$0.00
22.05	Construcción de fino de techo inclinado.	7.67	m²		\$0.00
22.06	Cantos en general.	33.40	ml		\$0.00
22.07	Pintura acrílica en muros y techo.	37.38	m²		\$0.00
22.08	Suministro e instalación de salida luz cenital.	1.00	und.		\$0.00
22.09	Suministro e instalación de Interruptor simple.	1.00	und.		\$0.00
22.10	Suministro e instalación de panel de distribución de 2 circuitos.	1.00	und.		\$0.00
22.11	Válvula de cisterna de 1".	1.00	und.		\$0.00
22.12	Suministro e instalación de manómetro.	1.00	und.		\$0.00
22.13	Llave de paso de bola de 1".	1.00	und.		\$0.00
22.14	Ventanas laterales de bloques calados, 2 de (1.00 x 0.60) m.	1.20	m²		\$0.00
22.15	Construcción de puerta de barras cuadradas de 1/2".	1.00	pa		\$0.00
23	CONSTRUCCION CISTERNA 5090 GLS				RD\$0.00
23.01	Excavación en tierra (3.90 x 2.90 x 2.70) m.	30.54	m³		\$0.00
23.02	Relleno reposición a mano.	6.10	m³c		\$0.00
23.03	Bote de material sobrante proveniente de las excavaciones.	32.00	m³e		\$0.00
23.04	Losa de fondo con un e= 0.15 m., Ø3/8" @ 0.20 m. y 0.25 m.	1.81	m³		\$0.00
23.05	Losa superior con e= 0.12 m., Ø3/8" @ 0.25 m. A/D	1.45	m³		\$0.00
23.06	Viga V1 (0.20 x 0.20) m. 4Ø1/2" y est. Ø3/8" @ 0.20 m.	0.51	m³		\$0.00
23.07	Viga de amarre (0.20 x 0.20) m. 4Ø3/8" est. Ø3/8" 0.25 m	0.51	m³		\$0.00
23.08	Viga en borde de tapa (0.20 x 0.10) m. 4Ø3/8" est. Ø3/8"	0.07	m³		\$0.00
23.09	Bloques de 8" B.N.P. con bastones de Ø3/8" @ 0.40 m. todas las cámaras llenas y con serpentina 2Ø3/8" cada 2 líneas.	28.76	m²		\$0.00
23.10	Pañete pulido en muros.	24.00	m²		\$0.00
23.11	Construcción zabaleta en losa de fondo.	22.00	ml		\$0.00
23.12	Fino en losa de fondo.	8.75	m²		\$0.00
23.13	Cantos y mochetas en general.	21.20	ml		\$0.00
23.14	Válvula de flota de 1".	1.00	und.		\$0.00
24	VIAS INTERNAS DE CIRCULACION Y PARQUEOS				RD\$0.00
24.01	Excavación para nivelación de vías y parqueos con e=0.20 m. con equipo.	580.06	m³		\$ 0.00
24.02	Relleno compactado para base con granzote procedente de planta (material granular arenoso). Incluye: Suministro y transporte al proyecto, regado, nivelado, perfilado, mojado y compactación Proctor standard 25%. e= 0.40 m.	290.03	m³c		\$ 0.00
24.03	Suministro y colocación de carpeta asfáltica 2" para pavimento en vías internas de circulación y en áreas de parqueos incluye imprimación.	2,900.32	m²		\$ 0.00
24.04	Bote de material de suelo inservible.	362.54	m³s		\$ 0.00

Volumetría Detallada por Partidas					
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:		
Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN			Fecha de Reporte:		
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
24.05	Suministro de paragoma en hormigón, con dimensiones (196 x 15.5 x 20.5) cms.	49.00	unds.		\$ 0.00
24.06	Rotulaciones y señales verticales de 18" x 24" con tola galvanizada en vinilo adhesivo reflectivo. Incluye: pedestal.	7.00	unds.		\$ 0.00
24.07	Trazado de líneas blancas, amarillas y flechas de giros en vías públicas.	361.90	ml		\$ 0.00
25	VERJA PERIMETRAL				RD\$0.00
25.01	Construcción de verja perimetral para delimitar áreas en regional. Incluye: bloques H. S. 6" reforzado, (2 líneas B.N.P., Y 2 líneas S.N.P), ref. vert. Ø3/8" a 60 cms; Columnas H.A. 0.15x0.20 cms. a 4.00 mts. + malla anticiclónica de 6 pies y tubos H. G Ø1½" verticales y horizontales Ø1¼", piezas y accesorios más replanteo + excavación + zapatas de muros (0.60x0.25) m + terminación de superficies en muros, columnas, zabaleta doble sobre muro y M.O. general.	303.82	ml		\$0.00
25.02	Puerta de acceso principal de Metal corrediza H= 1.90 mts. Incluye: tubos cuadrados 2"x2", riel de 2", bisagra, aldaba, roldana, corte, soldadura y pulido, pintura antióxido y de mantenimiento. 2 unds. (dobles). (4 puertas. Ver planos).	528.10	p²		\$0.00
25.03	Pintura acrílica en columnas y muros.	243.06	m²		\$0.00
26	TALLER DE MECANICA				RD\$0.00
26.01	PARTIDA PRELIMINAR				RD\$0.00
26.01.01	Limpieza y replanteo	1.00	pa		\$0.00
26.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				RD\$0.00
26.02.01	Excavación de zapatas de columnas	17.10	m³		\$0.00
26.02.02	Excavación de zapatas de muros	24.30	m³		\$0.00
26.02.03	Relleno de reposición	35.88	m³		\$0.00
26.02.04	Relleno para piso, e= 0.30 m.	50.85	m³		\$0.00
26.02.05	Bote de material inservible producto de excavaciones.	51.75	m³s		\$0.00
26.03	HORMIGON ARMADO EN:				RD\$0.00
26.03.01	H. A. de zapatas de columnas (0.80 x 0.80 x 0.30) m.	3.65	m³		\$0.00
26.03.02	H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.	9.35	m³		\$0.00
26.03.03	H.A. de columnas (20 x 20) cms. 1:2:4, 40, 4 DE 3/8", ¼" A 20 a mano	2.81	m³		\$0.00
26.03.04	Viga (0.20 x 0.50) m. 180 kg/Cm², 60, 3 DE ¾", 2 DE 3/8", 3/8" A .20	18.93	m³		\$0.00
26.03.05	Viga (0.20 x 0.30) m. 180 kg/Cm², 60, 3 DE 1/2", 2 DE 3/8", 3/8" A .20	0.81	m³		\$0.00
26.03.06	Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. D. lig. y winche	20.34	m³		\$0.00
26.04	MUROS DE MAMPOSTERIA				RD\$0.00
26.04.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	25.83	m²		\$0.00
26.04.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	137.95	m²		\$0.00
26.05	TERMINACION DE SUPERFICIE				RD\$0.00
26.05.01	Fraguache en vigas y dinteles.	406.38	m²		\$0.00
26.05.02	Pañete (maestreado y a plomo) en muros, vigas y dinteles. Incluye: resane de columnas deterioradas.	524.02	m²		\$0.00
26.05.03	Cantos y mochetas en general.	360.00	ml		\$0.00
26.05.04	Pintura general acrílica interior, exterior y techo.	524.02	m²		\$0.00
26.06	TERMINACION DE TECHO				RD\$0.00
26.06.01	Construcción de fino. Incluye: subida de materiales.	154.03	m²		\$0.00
26.06.02	Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido.	154.03	m²		\$0.00
26.06.03	Construcción de zabaleta.	50.94	ml		\$0.00
26.06.04	Bloques de H. S. 6" (0.15m), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa.	12.46	m²		\$0.00
26.06.05	Colocación de desagüe pluvial 3"x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.	2.00	unds.		\$0.00
26.07	TERMINACION DE PISO				RD\$0.00
26.07.01	Piso de cemento pulido con malla electrosoldada (20 x 20) cms, e= 0.10 m.	16.24	m³		\$0.00
26.08	PUERTAS				RD\$0.00
26.08.01	Puerta de tola metálica (2.00 x 2.10) m. Incluye: rejillas, cerradura y pintura.	45.19	p²		\$0.00
26.08.02	Puerta de everdoor (0.90 x 2.10) m.Incluye: accesorios y llavines.	2.00	unds.		\$0.00

Volumetría Detallada por Partidas					
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:		
Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN			Fecha de Reporte:		
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
27	ALMACEN GENERAL				RD\$0.00
27.01	PARTIDA PRELIMINAR				RD\$0.00
27.01.01	Limpieza y replanteo.	1.00	pa		\$0.00
27.02	MOVIMIENTO DE TIERRA				RD\$0.00
27.02.01	Excavación de zapatas de columnas.	6.40	m³		\$0.00
27.02.02	Excavación de zapatas de muros.	8.70	m³		\$0.00
27.02.03	Relleno de reposicion.	4.48	m³		\$0.00
27.02.04	Bote de material inservible producto de excavaciones.	2.65	m³s		\$0.00
27.03	HORMIGON ARMADO EN:				RD\$0.00
27.03.01	H. A. de zapatas de columnas (0.80 x 0.80 x 0.30) m.	2.40	m³		\$0.00
27.03.02	H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.	3.62	m³		\$0.00
27.03.03	H.A. de columnas (20 x 20) cms. 1:2:4, 40, 4 DE 3/8", ¼" A 20 a mano.	1.70	m³		\$0.00
27.03.04	Viga de amarre 180 kg/Cm², 60, 3 DE ¾", 2 DE 3/8", 3/8" A 0.20 m.	3.38	m³		\$0.00
27.03.05	Losa de techo espesor 0.12 mts., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. D. Lig. y winche.	14.83	m³		\$0.00
27.04	MUROS DE MAMPOSTERIA				RD\$0.00
27.04.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	19.32	m²		\$0.00
27.04.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	96.65	m²		\$0.00
27.05	TERMINACION DE SUPERFICIE				RD\$0.00
27.05.01	Fraguache.	135.00	m²		\$0.00
27.05.02	Pañete de muros interior y exterior.	187.00	m²		\$0.00
27.05.03	Cantos y mochetas en general.	120.64	ml		\$0.00
27.05.04	Pintura general acrílica interior y exterior.	187.00	m²		\$0.00
27.05.05	Pintura acrílica de techo.	98.89	m²		\$0.00
27.06	TERMINACION DE TECHO				RD\$0.00
27.06.01	Construcción de fino. Incluye: subida de materiales.	98.89	m²		\$0.00
27.06.02	Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido.	98.89	m²		\$0.00
27.06.03	Construcción de zabaleta.	43.22	m²		\$0.00
27.06.04	Desagüe pluvial 3"x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.	2.00	unds.		\$0.00
27.07	TERMINACION DE PISO				RD\$0.00
27.07.01	Piso de cemento pulido con malla electrosoldada (20 x 20) cms, e= 0.10 mts.	9.89	m²		\$0.00
27.08	PUERTAS				RD\$0.00
27.08.01	Puertas de tola metálica. Incluye: rejillas, cerradura y pintura.	67.77	p²		\$0.00
28	GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA				\$0.00
28.01	Limpieza y replanteo	1.00	pa		\$0.00
28.02	Excavación zapata de muros de bloques de 4" y 6" H.S. A= 0.45 m., Df= 0.65 m.	4.27	m³		\$0.00
28.03	Bote de material producto de la excavación.	5.34	m³		\$0.00
28.04	Relleno de reposición.	1.75	m³		\$0.00
28.05	Relleno granular compactado en piso. (Granzote)	0.84	m³		\$0.00
28.06	Torta de piso con malla electrosoldada e=0.10 m. con acero malla electrosoldada (20 x 20) cms.	0.67	m³		\$0.00
28.07	H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.	1.64	m³		\$0.00
28.08	Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. a mano	1.59	m³		\$0.00
28.09	Viga de amarre a nivel de techo, (0.15 x 0.20) m. 4Ø1/2", anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 m.	0.44	m³		\$0.00
28.10	Bloques H.S. 4" (0.10 m.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	0.98	m²		\$0.00
28.11	Bloques H.S. 4" (0.10 m.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	4.21	m²		\$0.00
28.12	Bloques H.S. 6" (0.15 m.) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	5.20	m²		\$0.00
28.13	Bloques H.S. 6" (0.15 m.) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	30.95	m²		\$0.00
28.14	Fraguache en vigas y losas.	5.84	m²		\$0.00
28.15	Pañete general.	85.06	m²		\$0.00
28.16	Cantos en general.	65.60	ml		\$0.00
28.17	Fino de techo.	13.26	m²		\$0.00
28.18	Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) de membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido.	18.65	m²		\$0.00
28.19	Gotero colgante.	13.00	ml		\$0.00
28.20	Bloques H. S. 6" (0.15 m.), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, h=0.20 m.	15.40	ml		\$0.00
28.21	Construcción de zabaleta.	14.80	ml		\$0.00

Volumetría Detallada por Partidas					
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:		
Versión 01	Proyecto: READECUACIÓN		Fecha de Reporte:		
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
28.22	Pintura acrílica interior y exterior.	85.06	m²		\$0.00
28.23	Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: accesorios y llavines.	2.00	unds.		\$0.00
28.24	Ventana de vidrio corredera horizontal.	10.33	p²		\$0.00
28.25	Protectores de hierro en barras cuadradas 1/2".	10.33	p²		\$0.00
28.26	Piso de porcelanato de alto tráfico color crema (60 x 60) cms.	9.00	m²		\$0.00
28.27	Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms.	6.40	ml		\$0.00
28.28	Revestimiento en baño con cerámica (20 x 20) cms.	16.96	m²		\$0.00
28.29	Suministro y colocación lavamanos blanco sencillo. Incluye: tuberías, piezas y accesorios.	1.00	und.		\$0.00
28.30	Suministro y colocación inodoro blanco sencillo. Incluye: tuberías, piezas y accesorios.	1.00	und.		\$0.00
28.31	Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas.	1.00	und.		\$0.00
28.32	Desagüe de piso Ø2".	2.00	und.		\$0.00
28.33	Desagüe pluvial 3"x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.	1.00	und		\$0.00
29	GARITA DE SEGURIDAD SALIDA				\$0.00
29.01	Limpieza y replanteo.	1.00	pa		\$0.00
29.02	Excavación zapata de muros de bloques de 4" y 6" H.S. A= 0.45 m., Df= 0.65 m.	4.27	m³		\$0.00
29.03	Bote de material excavado.	5.34	m³		\$0.00
29.04	Relleno de reposición.	1.75	m³		\$0.00
29.05	Relleno granular compactado en piso. (granzote)	0.84	m³		\$0.00
29.06	Torta de piso con malla electrosoldada e=0.10 m. con acero malla electrosoldada (20 x 20) cms.	0.67	m³		\$0.00
29.07	H.A. de zapata de muros A= 0.60 m. e= 0.25 m.	1.64	m³		\$0.00
29.08	Losa de techo espesor 0.12 m., 1:2:4, 40, 3/8" x 20' A 25 A. a mano	1.59	m³		\$0.00
29.09	Viga de amarre a nivel de techo, (0.15 x 0.20) m. 4Ø1/2", anillo de refuerzo transv. Ø3/8" a 0.15 m.	0.44	m³		\$0.00
29.10	Bloques H.S. 4" (0.10 m) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	0.98	m²		\$0.00
29.11	Bloques H.S. 4" (0.10 m) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	4.21	m²		\$0.00
29.12	Bloques H.S. 6" (0.15 m) B.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	5.20	m²		\$0.00
29.13	Bloques H.S. 6" (0.15 m) S.N.P., Ref. Vert. Ø3/8" @ 0.60 m.	30.95	m²		\$0.00
29.14	Fraguache en vigas y losas.	5.84	m²		\$0.00
29.15	Pañete general.	85.06	m²		\$0.00
29.16	Cantos en general.	65.60	ml		\$0.00
29.17	Fino de techo. Incluye: subida de materiales.	13.26	m²		\$0.00
29.18	Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido.	18.65	m²		\$0.00
29.19	Gotero colgante.	13.00	ml		\$0.00
29.20	Bloques H. S. 6" (0.15 m.), 1 línea, p/antepecho sobre borde de losa de techo en losa de recepción, h=0.20 m.	15.40	ml		\$0.00
29.21	Construcción de zabaleta.	14.80	ml		\$0.00
29.22	Pintura acrílica interior y exterior.	85.06	m²		\$0.00
29.23	Suministro e instalación de puertas everdoor. Incluye: accesorios y llavines.	2.00	unds.		\$0.00
29.24	Ventana de vidrio corredera horizontal.	10.33	p²		\$0.00
29.25	Protectores de hierro en barras cuadradas 1/2".	10.33	p²		\$0.00
29.26	Piso de porcelanato de alto tráfico color crema (60 x 60) cms.	9.00	m²		\$0.00
29.27	Zócalo de porcelanato color crema (10 x 60) cms.	6.40	ml		\$0.00
29.28	Revestimiento en baño con cerámica (20 x 20) cms.	16.96	m²		\$0.00
29.29	Suministro y colocación lavamanos blanco sencillo. Incluye: tuberías, piezas y accesorios.	1.00	und.		\$0.00
29.30	Suministro y colocación inodoro blanco sencillo. Incluye: tuberías, piezas y accesorios.	1.00	und.		\$0.00
28.31	Suministro e instalación de ducha. Incluye: accesorios y piezas.	1.00	und.		\$0.00
28.32	Desagüe de piso Ø2".	2.00	und.		\$0.00
29.31	Colocación de desagüe pluvial 3"x20' PVC SDR-26. Incluye: accesorios.	1.00	und		\$0.00
30	PAISAJISMO				RD\$0.00
30.01	Suministro y colocación de tierra negra. e=0.10m.	152.09	m³		\$0.00
30.02	Suministro y colocación de grama enana. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar.	1520.87	m²		\$0.00
30.03	Suministro y colocación de arbolito chino. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar.	41.00	unds.		\$0.00
30.04	Suministro y colocación de palma cica Asia. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar.	54.00	unds.		\$0.00

Volumetría Detallada por Partidas					
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:		
Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN			Fecha de Reporte:		
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
30.05	Suministro y colocación de Scheffer. Incluye: preparación de terreno y mantenimiento hasta enraizar.	17.00	unds.		\$0.00
31	MISCELANEOS				RD\$0.00
31.01	Astas para bandera nacional y banderas institucionales. Incluye: postes metálicos niquelados, poleas y bases de hormigón armado con pedestal + tarjas con logos y nombres de las instituciones.	2.00	unds.		\$0.00
31.02	Confección de letrero de identificación de la regional en la parte frontal con letras acrílica de 8" y 5" con dimensiones de a= 1.30 m y h= 1.25 m, también el logo del Ministerio de Agricultura será acrílico.	1.00	pa		\$0.00
31.03	Suministro e instalación de letrero acrílico e=1/4, 4.2" x 14", fondo frosted y 2 tornillos decorativos para áreas de oficinas.	45.00	unds.		\$0.00
32	INSTALACIONES ELECTRICAS				RD\$0.00
32.01	Salida para interruptor sencillo.	47.00	unds.		\$0.00
32.02	Salida para interruptor doble.	4.00	unds.		\$0.00
32.03	Salida para interruptor tres vías.	8.00	unds.		\$0.00
32.04	Salida para interruptor con dimer.	2.00	unds.		\$0.00
32.05	Salida para iluminación en EMT.	222.00	unds.		\$0.00
32.06	Salida para iluminación Exterior.	35.00	unds.		\$0.00
32.07	Salida para proyector en tuberías PVC/EMT de 1 1/2".	1.00	und.		\$0.00
32.08	Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (h=0.30 m).	145.00	unds.		\$0.00
32.09	Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (sobre nivel de meseta).	5.00	unds.		\$0.00
32.10	Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp. (Nevera).	2.00	unds.		\$0.00
32.11	Salida para tomacorriente 120 voltios, 15 Amp., en piso.	3.00	unds.		\$0.00
32.12	Salida para TC 120 voltios, 15 Amp. Para UPS.	92.00	unds.		\$0.00
32.13	Salida para tomacorriente 120 voltios, UPS, en piso.	3.00	unds.		\$0.00
32.14	Salida para tomacorriente 120 voltios, UPS, sobre plafon - proyector.	1.00	und.		\$0.00
32.15	Salida para TC 220 Voltios, Aires y Equipos.	33.00	unds.		\$0.00
32.16	Salida para data (vacía sin cable UTP).	92.00	unds.		\$0.00
32.17	Salida para data (vacía sin cable UTP), en piso.	1.00	und.		\$0.00
32.18	Salida para data (vacía sin cable UTP), en plafon - proyector.	1.00	und.		\$0.00
32.19	Salida para extractor de plafond.	7.00	unds.		\$0.00
32.20	Salida eléctrica para bomba de agua 2 HP, monofásica, 120 voltios.	2.00	unds.		\$0.00
32.21	Salida eléctrica para bomba sumergible 2 HP, monofásica, 220 voltios.	1.00	und.		\$0.00
32.22	Panel LED 2'x 2' (600 X 600 mm) Luz Natural, de empotrar (L1).	85.00	unds.		\$0.00
32.23	Panel LED 2' x 4' (600 X 1200 mm) Luz Natural, de empotrar (L2).	28.00	unds.		\$0.00
32.24	Panel LED Circular 18 vatios (L3).	60.00	unds.		\$0.00
32.25	Panel LED Circular 6 vatios, dimeable (L4).	8.00	unds.		\$0.00
32.26	Luminaria hermetica 1' x 4' (30 X 1200 mm) tubos LED 18 vatios, Luz Natural, de superficie en cuarto electricos (L5).	53.00	unds.		\$0.00
32.27	Luminaria tipo cobra LED 100 vatios para iluminacion exterior y parqueos.	35.00	unds.		\$0.00
32.28	Panel eléctrico PA - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 12 breaker 20/1A, 6 breakers 30/2A y 2 breakers 40/2A.	1.00	und.		\$0.00
32.29	Panel eléctrico PB - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 13 breaker 20/1A, 7 breakers 30/2A y 4 breakers 40/2A.	1.00	und.		\$0.00
32.30	Panel eléctrico PC - 30 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 8 breaker 20/1A, 3 breakers 30/2A y 2 breakers 40/2A.	1.00	und.		\$0.00
32.31	Panel eléctrico PD - 42 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 12 breaker 20/1A, 7 breakers 40/2A y 3 breakers 30/2A.	1.00	und.		\$0.00

Volumetría Detallada por Partidas					
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:		
Versión 01	Proyecto: READECUACIÓN		Fecha de Reporte:		
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
32.32	Panel eléctrico PT - 12 circuitos, 120/208V, monofasico, 3 hilos incluye 5 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A.	1.00	und.		\$0.00
32.33	Panel eléctrico PE - 8 circuitos, 120/208V, monofasico, 3 hilos incluye 2 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A.	1.00	und.		\$0.00
32.34	Panel eléctrico PF - 8 circuitos, 120/208V, monofasico, 3 hilos incluye 2 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A.	1.00	und.		\$0.00
32.35	Panel eléctrico PS - 12 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 4 breaker 20/1A, 1 breakers 30/2A y 2 breakers 40/2A.	1.00	und.		\$0.00
32.36	Panel eléctrico Ups - 24 circuitos, 120/208V, 3 fases 4 hilos incluye 17 breaker 20/1A.	1.00	und.		\$0.00
32.37	Main Breaker con Enclouse 400 A. 3Ø, Nema 1 marca Cutler Hammer o Schneider.	1.00	und.		\$0.00
32.38	Panel Board barra 400 Amp. 120/208V, 60 HZ, con Main Breaker 400/3 Amp., 3Ø, NEMA 1 con breakers: 2 - 125/3 Amp., 1 - 100/3 Amp., 1 - 80/3 Amp., 1 - 60/3 Amp., 1 - 30/2 Amp. Cutler Hammer o Schneider.	1.00	und.		\$0.00
32.39	Trasformador Tipo Pad Mounted 150 kVA, trifasico, 12.47-7.2KV/120-208 V, sumergidos en aceite, 60Hz, Estrella-Estrella.	1.00	und.		\$0.00
32.40	Enclosure breaker 30/2 A, 208V, Nema 3R, para unidades de aire acondicionado.	21.00	unds.		\$0.00
32.41	Enclosure breaker 40/2 A, 208V, Nema 3R, para unidades de aire acondicionado.	12.00	unds.		\$0.00
32.42	Extractor de plafond para baño, 15.2".	4.00	unds.		\$0.00
32.43	Extractor de plafon para baño, 10".	3.00	unds.		\$0.00
32.44	Poste de hormigón armado pretensado 40 pies, 800 Dan, Certificado por Edenorte.	1.00	und.		\$0.00
32.45	Cimentación, excavación e hincado de poste y viento.	1.00	und.		\$0.00
32.46	Estructura en poste MT (incluye cut-outs 200 A, parrarayos 9kV y fusibles tipo cinta).	1.00	und.		\$0.00
32.47	Elbow Connector, para cable URD No. 2.	3.00	unds.		\$0.00
32.48	Cono de alivio exterior aislado para 15 KV.	3.00	unds.		\$0.00
32.49	Alimentador A00 desde poste de interconexión hasta transformador Pad Mounted 75 KVA : 3 cable URD aislado para 15 kV, canalización en tubería IMC/PVC Ø3".	250.00	pl.		\$0.00
32.50	Alimentador A01 desde transformador hasta Main Breaker: 2 No. 3/0 THW por fase, 2 No. 3/0 THW Neutro, 1 No. 1/0 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería PVC, EMT Ø 3".	60.00	pl.		\$0.00
32.51	Alimentador A02 desde Main Breaker hasta Panelboard: 2 No. 3/0 THW por fase, 2 No. 3/0 THW Neutro, 1 No. 1/0 (7 hilos trenzado) para tierra, tubería EMT Ø 3".	30.00	pl.		\$0.00
32.52	Alimentador A03 desde Panel Board hasta Panel A: 3 No. 2 THHN para fases, 1 No. 2 THHN Neutro, 1 No. 4 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½".	30.00	pl.		\$0.00
32.53	Alimentador A04 desde Panel Board hasta Panel B: 3 No. 1/0 THHN para fases, 1 No. 1/0 THHN Neutro, 1 No. 2 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 2".	50.00	pl.		\$0.00
32.54	Alimentador A05 desde Panel Board hasta Panel C: 3 No. 4 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 6 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½".	100.00	pl.		\$0.00
32.55	Alimentador A06 desde Panel Board hasta Panel D: 3 No. 1/0 THHN para fases, 1 No. 1/0 THHN Neutro, 1 No. 2 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 2".	85.00	pl.		\$0.00
32.56	Alimentador A07 desde Panel Board hasta Panel T: 3 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½".	160.00	pl.		\$0.00
32.57	Alimentador A08 desde Panel PD hasta Panel PE: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1 1/2".	145.00	pl.		\$0.00
32.58	Alimentador A09 desde Panel PC hasta Panel PF: 2 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1 1/2".	215.00	pl.		\$0.00
32.59	Alimentador A10 desde Panel Board hasta Panel UPS: 3 No. 6 THHN para fases, 1 No. 6 THHN Neutro, 1 No. 8 THHN para tierra, 1 Tubo EMT/PVC-SDR-26 Ø 1½".	40.00	pl.		\$0.00
32.60	Sistema de Tierra: Pozo de tierra y relleno, Barra de cobre 14"x4"x¼" completa, terminal de suspensión doble ojo para calibre No. 2, 5 varilla de cobre ¾"x10", Soldadura Cadware de 90, Cemento GEM, Tubo PVC-SDR-26 Ø 2".	1.00	und.		\$0.00
32.61	Postes para iluminacion exterior en perfil cuadrado 4" x4".	35.00	unds.		\$0.00
32.62	Dado de hormigon armado para poste de iluminacion exterior.	35.00	unds.		\$0.00

Volumetría Detallada por Partidas						
Presupuesto: Construcción Dirección Regional Norcentral, La Vega			Fecha Presupuesto:			
Versión 01 Proyecto: READECUACIÓN			Fecha de Reporte:			
Partida	Descripción		Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
32.63	Diseño y tramitación de media tensión.		1.00	und.		\$0.00
33	TRABAJOS FINALES					RD\$0.00
33.01	Limpieza final y bote de escombros.		1.00	pa		\$0.00
Sub Total Costos Directos:						\$0.00
1	Dirección Técnica	10%	0.1 x ST Costos Directos			\$ 0.00
2	Seguros y Fianzas	4.75%	0.0475 x ST Costos Directos			\$ 0.00
3	Transporte	5%	0.05 x ST Costos Directos			\$ 0.00
4	Gastos Administrativos	2.5%	0.025 x ST Costos Directos			\$ 0.00
5	18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4)		0.18 x 0.1 x ST Costos Directos			\$ 0.00
6	Ley 6-86	1%	0.01 x ST Costos Directos			\$ 0.00
7	CODIA	1X1000 ST Costos Directos	0.001 x ST Costos Directos			\$ 0.00
8	Supervisión (Ley 687/82)	5%	0.05 x ST Costos Directos			\$ 0.00
9	Imprevistos	5%	0.05 x ST Costos Directos			\$ 0.00
10	Estudio de Suelo.		1 pa			
Sub-Total Costos Indirectos:						RD\$0.00
Total General :						RD\$0.00