

Presupuesto Detallado por Partidas

M.A, Depto. Ingeniería, Div. de Cálculo y Presupuesto

Presupuesto: 2412 Remodelación Departamento de compras. SEDE CENTRAL.

Fecha Presupuesto: 27/03/17

Versión 01 Proyecto: REMODELACIÓN

Fecha de Reporte: 27/03/17

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
01	TRABAJOS GENERALES				\$ 0.00
01.01	Demolición de panderetas sheetrock existentes.	96.17	m2		\$ 0.00
01.02	Demolición de plafón existente.	166.17	m2		\$ 0.00
01.03	Abrir hueco para puertas y ventanas	1.00	pa		\$ 0.00
01.04	Desmontura de puertas existentes. Ver plano.	4.00	und.		\$ 0.00
01.05	Desmontura de fregadero existente.	1.00	und.		\$ 0.00
01.06	Desmontura de tapa de inodoro y mezcladora de lavamano.	2.00	und.		\$ 0.00
01.07	Suministro y colocación de tapa de inodoro y mezcladora de lavamano. Incluye: accesorios y M.O. general.	1.00	pa		\$ 0.00
02	SHEETROCK				\$ 0.00
02.01	Suministro e instalacion de pandereta de sheetrock, h: 2.70. Incl. De hueco en puerta, una hoja.	5.12	m2		\$ 0.00
02.02	Suministro e instalacion de pandereta de sheetrock, h: 1.40m / e:0.10 m	1.46	m2		\$ 0.00
02.03	Suministro e instalacion de pandereta de sheetrock, h: 3.50m / e:0.10 m	54.88	m2		\$ 0.00
03	PUERTAS				\$ 0.00
03.01	Suministro e instalación de puerta de vidrio templado de (1/4") con laminado frozen. Ver dimensiones en los planos.	6.00	und.		\$ 0.00
03.02	Suministro e Instalación de puerta de madera en plywood para cocina y baño. Ver dimensiones en los planos.	2.00	und.		\$ 0.00
04	PISO				\$ 0.00
04.01	Repulido de pisos. Incluye: zocalos existentes.	166.17	m2		\$ 0.00
04.02	Suministro y colocación de nuevo zocalo.	45.88	ml		\$ 0.00
05	PINTURA				\$ 0.00
05.01	Pintura acrilica para muros, vigas y columnas interiores.	297.45	m2		\$ 0.00
06	FACIAS Y PLAFONES				\$ 0.00
06.01	Fascias en sheetrock	60.74	ml		\$ 0.00
06.02	Suministro e Instalación de plafond biscelado 2'x 2'	154.47	m2		\$ 0.00
07	COCINA				\$ 0.00
07.01	Gabinete de piso en madera de pino tratado. Incluye: tope de granito natural.	1.65	ml		\$ 0.00
07.02	Suministro e instalación de fregadero de dos (2) bocas en acero inoxidable. Incluye: accesorios y M.O.	1.00	und.		\$ 0.00
08	INSTALACIÓN ELECTRICA, DATA Y TELEFONO				\$0.00
08.01	Lámpara electrónica 2'x4', 32 watts. Tipo plafond (incluye: 8 tubo electrico 1/2x19 pvc, 400 pie de alambre THHN #12, 230 pie de alambre de goma 12-2, 2 Teipi 3M super, 8 caja ortogonal con nocao de 1/2, 20 abrazadera 1/2, M. O gral. + M.O. contr. Elect.	21.00	unids.		\$0.00
08.02	Lámpara liteway led de 38w 2x2(incluye: 1 tubo electrico 1/2x19 pvc, 20 pie de alambre THHN #12, 10 pie de alambre de goma 12-2, 2 Teipi 3M super, 1 caja ortogonal con nocao de 1/2, 5 abrazadera 1/2, M. O gral. + M.O. contr. Elect.	1.00	unids.		\$0.00
08.03	Lámpara de 5 pulg. Empotrable con cristal. (Incluye: 7 bombillo liteway led de 4w, 70 pie de alambre de goma 12-2, 1 Teipi 3M super, 1 caja ortogonal con nocao de 1/2, 1 tubo electrico 1/2x19 pvc , M. O gral. + M.O. contr. Elect.	7.00	unids.		\$0.00
08.04	Salida de interruptor simple Bticino. (incluye: 6 caja 2x4x1/2 metal, 200 pie de alambre THHN #12, 6 tubo electr. 1/2x19 pvc, 70 pie de condumflex de 3/4, 5 abrazadera de 3/4, M.O. gra. + M.O. contrat. Electr.)	6.00	unids.		\$0.00
08.05	Salida tomacorriente 110v Bticino. (incluye: 33 caja 2x4x1/2 metal, 1800pie de alambre THHN #12, 20 tubo electr. 1/2x19 pvc, 50 curvas electr 1/2 pvc, Teipi 3M super, M.O. gra. + M.O. contrat. Electr.)	23.00	unids.		\$0.00

08.06	Salida tomacorriente para UPS, Tapa Roja, 110 v Bticino. (incluye: 33 caja 2x4x1/2 metal, 1800 pie de alambre THHN #12, 20 tubo electr. 1/2x19 pvc, 50 curvas electr 1/2 pvc, Teipi 3M super, M.O. gra. + M.O. contrat. Electr.)	23.00	unids.	\$0.00
08.07	Salida de teléfono (incluye: 23 caja 2x4x1/2 metal, 12 tubo electrico de 1/2x19 pvc, 2000 pie de alambre para telefono 4 hilo y mano de obra).	23.00	unid.	\$0.00

Presupuesto Detallado por Partidas		M.A, Depto. Ingeniería, Div. de Cálculo y Presupuesto			
Presupuesto:	2412	Remodelación departamento de compras. SEDE CENTRAL.		Fecha Presupuesto: 27/03/17	
Versión 01	Proyecto: REMODELACIÓN			Fecha de Reporte: 27/03/17	
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
08.08	Salida de data (Todas las salidas de data deben estar cableadas y certificadas con cable UTP 6, ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 para Gigabit ethernet y otros protocolos de redes compatibles con los estandares de categoría 5/5e y cat. 3 hasta el punto determinado por el Departamento de Informática, o sea, hasta el gabinete general ubicado en el área de pasillo o donde ellos lo contemplen. El estandar de cable es utilizable para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (gigabit ethernet) con frecuencia de hasta 250 Mhz en cada par y una velocidad de 1 Gbps.	23.00	unids.		\$0.00
08.09	Panel de alimentación. (incluye: 1 caja de breaker de 12 a 24 circuito, 260 pie linea THHN #4, 130 pie de cable neutro THHN#6, 130 pie de cable tierra THHN#10, 7 breakers de 20 amps., 7 tubo electrico de 1 pulg. pvc, 3 Curva electrica de 1 pulg. Pvc.	1.00	unids.		\$0.00
08.10	Panel de distribución UPS 8 a 16 circito. (incluye: 160 pie linea THHN #6, 80 pie de cable neutro THHN #8, 80 pie de cable tierra THHN #10, 7 breakers de 20 amps., 1 tubo electrico de 3/4 pvc, 3 curva electrica de 3/4 pvc).	1.00	unids.		\$0.00
09	CLIMATIZACIÓN				\$0.00
09.01	Suministro e instalación de regillas. Incluye: (5) Regilla de suministro (12x12), (4) Regilla de retorno (2x4) cuadriculada, (5) Cinta de aluminio de (3"), (1) galón de cemento de contacto, (3) Plancha de P-3, (4) Ducto flexible manga) (10x25), M.O. general.	1.00	pa		\$0.00
10	LIMPIEZA FINAL				\$ 0.00
10.01	Limpieza final	1.00	pa		\$ 0.00
Sub Total Costos Directos:					RD\$0.00
1	Dirección Técnica	10%	0.1 x ST Costos Directos		\$ 0.00
2	Seguros y Fianzas	4.75%	0.0475 x ST Costos Directos		\$ 0.00
3	Transporte	3%	0.03 x ST Costos Directos		\$ 0.00
4	Gastos Administrativos	2.5%	0.025 x ST Costos Directos		\$ 0.00
5	18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4)		0.18 x 0.1 x ST Costos Directos		\$ 0.00
6	Ley 6-86	1%	0.01 x ST Costos Directos		\$ 0.00
7	CODIA	1X1000	ST Costos Directos		\$ 0.00
8	Supervisión	5%	0.05 x ST Costos Directos		\$ 0.00
9	Imprevistos	5%	0.05 x ST Costos Directos		\$ 0.00
Sub-Total Costos Indirectos:					RD\$0.00
Total General :					RD\$0.00

