

**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES**  
**DIVISION DE PRESUPUESTOS**

**Presupuesto Detallado por Partidas**

**M.A, División de Presupuestos**

Obra : Presupuesto para la Construcción de 24.10 kms de Caminos Rurales en las comunidades de Barranca, Bacui al Medio, Las Uvas, y Maguey, en la Provincia la Vega.  
 Presupuesto aprobado No. : SN//2017  
 Fecha de Presupuesto : 21/12/2017  
 Ubicación de la obra : Provincia La Vega  
 Longitud : 24.10  
 Ancho Promedio : 4.00 m  
 Espesor : 20cm  
 Pag. 1/3

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
				Unitario	
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Ingeniería	24.10	KM		\$ 0.00
1.2	Campamento	1.00	PA		\$ 0.00
1.3	Transporte de Equipos Pesados	4.00	uds		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>\$ 0.00</b>
A	Callejón del Pino (2km), Callejón de Los Pomos (1.5KM), Callejón de Teo (1.3km), Callejón de Berruguete a Callejón Malico (2.9km), Callejón Cuningo (1.00km), Callejón Las Cejas (1.9km), Callejón Abelito (0.6km); Callejón del Rodeo a Las Cejas (1.5km); Callejón de la Gallera de Bacui al Medio (1.6km); Caminos en Las Uvas (7.4km); Caminos en Maguey (2.3km)	24.10	km	e=0.20m	b=4.00m
	<b>Kilómetros en estos tramos</b>	24.10	km		
2.1	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	24.10	km		\$ 0.00
2.1.2	Extracción de Material inservible con tractor	663.00	m³n		\$ 0.00
2.1.3	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	762.45	m³e-km		\$ 0.00
2.1.4	Suministro Relleno de material para baches	663.00	m³c		\$ 0.00

2.1.5	Suministro material de base	22,172.00	m³c		\$ 0.00
2.1.6	Acarreo material de para compensar baches	663.00	m³e-km		\$ 0.00
<b>A</b>	<b>Callejón del Pino (2km), Callejón de Los Pomos (1.5KM), Callejón de Teo (1.3km), Callejón de Berruguete a Callejón Malico (2.9km), Callejón Cuningo (1.00km), Callejón Las Cejas (1.9km), Callejón Abelito (0.6km); Callejón del Rodeo a Las Cejas (1.5km); Callejón de la Gallera de Bacui al Medio (1.6km); Caminos en Las Uvas (7.4km); Caminos en Maguey (2.3km)</b>	<b>24.10</b>	<b>km</b>	<b>e=0.20m</b>	<b>b=4.00m</b>
2.1.7	Acarreo material de base	22,172.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.8	Regado y nivelado de material de base y de compensación	22,835.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.9	Mojado y compactado de material de base	19,409.75	m³c		\$ 0.00
2.1.10	Confección de Cunetas	12.00	km		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
	<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS A</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor</b>
<b>Sub Total Costos Directos:</b>					<b>\$ 0.00</b>
03.01	Dirección Técnica	10%		0.1 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.02	Seguros y Fianzas	4.75%		0.0475 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.03	Supervisión	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.04	Transporte	3.00%		0.030 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.05	Gastos Administrativos	3.50%		0.035 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.06	Seguridad Social (TSS)	1.00%		0.01 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.07	CODIA	1x1000		0.001 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos directos		0.018 x 0.1 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.09	Imprevistos	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
				<b>Sub-Total Costos Indirectos</b>	<b>\$ 0.00</b>
		<b>SubTotal General:</b>			<b>\$ 0.00</b>
		<b>*****Gran Total General:</b>			<b>\$ 0.00</b>

