



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
“Año de Atención Integral a la Primera Infancia”

Obra : Presupuesto para la Rehabilitación del camino
: interparcelario Carretera Neyba - Duverge - Los
Grajos de 9 kms, Provincia Bahoruco.

Fecha de Presupuesto : 22/07/2015

Ubicación de la Obra : Provincia Bahoruco

Longitud (Kms) : 9

Ancho Promedio (mts) : 6

Espesor Promedio (cms) : Variable

N.O	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	Cantidad	Unidad	P.U (RD\$)	Valor (RD\$)
01 Trabajos Preliminares					
01.01	Camapamento para almacenar equipos	1.00	p.a		0.00
01.02	Brigada Topografica	1.00	p.a		0.00
SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES					0.00
02 Movimiento de Tierra					
02.01	Limpieza, Desmonte y Destronque	1.34	Hect.		0.00
02.02	Corte de Material Inservible en via y Ampliación	8,397.00	m ³ n		0.00
02.03	Bote de Material Inservible (Dist. = 5.00 KM)	9,656.55	m ³ n		0.00
02.04	Suministro de material clasificado	10,880.15	m ³ s		0.00
02.05	Acarreo de Material Clasificado	10,880.15	m ³ s		0.00
02.06	Regado y nivelado de material clasificado	10,880.15	m ³ s		0.00
02.07	Mojado y compactado de Material	9,461.00	m ³ c		0.00
02.08	Confeción de Cunetas	14.60	Km		0.00
SUB -TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
03 Drenaje					
03.01	Excavación para Estructura	60.00	m ³ n		0.00
03.02	Limpieza Alcantarilla Existente	14.00	ml		0.00
03.03	Colocación Alcantarilla de Hormigon 36" Sencilla	12.00	ml		0.00
03.04	Colocación Alcantarilla de Hormigon 36" Doble	28.00	ml		0.00
SUB-TOTAL DRENAJE					0.00
SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS					0.00
03 GASTOS INDIRECTOS					
03.01	Dirección Técnica	10% ST Costos Directos			0.00
03.02	Seguro y Fianza	3.50% ST Costos Directos			0.00
03.03	Supervisión	5,00% ST Costos Directos			0.00
03.04	Transporte	4.00% ST Costos Directos			0.00
03.05	Gastos Administrativos	3,00% ST Costos Directos			0.00
03.06	Seguridad Social	1,00% ST Costos Directos			0.00
03.07	CODIA	0,001% ST Costos Directos			0.00
03.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos Dir.			0.00
03.09	Imprevistos	5,00% ST Costos Directos			0.00
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS					0.00
TOTAL GENERAL DE LA OBRA					RD\$ -

