



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**“Año del Fomento a la Vivienda”**

**Obra** : Presupuesto para la Rehabilitación de un lote de 50 kms de caminos en el Proyecto AC-46 del Municipio Limon del Yuna, Bajo Yuna, Provincia Duarte.

**Fecha de Presupuesto** : 22/02/2016

**Ubicación de la Obra** : Provincia Duarte

**Longitud (Kms)** : 50.0

**Ancho Promedio (mts)** : 5.5

**Espesor Promedio (M)** : 0.25

**Distancia de Mina (kms)** : 20.0

N.O	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	Cantidad	Unidad	P.U (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>01</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>				
01.01	Camapamento para almacenar equipos	1.00	p.a		0.00
01.02	Brigada Topografica	1.00	p.a		0.00
01.03	Señalización del Proyecto	1.00	p.a		0.00
<b>SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>0.00</b>
<b>02</b>					
02.01	Corte de material inservible (50% del Proyecto)	13,750.00	m <sup>3</sup> n		0.00
02.02	Bote de Material inservible (+ esponjamiento)	17,187.50	m <sup>3</sup> n		0.00
02.03	Suministro de material clasificado (Caliche)	68,750.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.04	Acarreo de Material Clasificado (Caliche)	68,750.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.05	Regado y nivelado de material clasificado	68,750.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.06	Mojado y compactado de Material	55,000.00	m <sup>3</sup> c		0.00
02.07	Confección de Cunetas	50.00	Km		0.00
<b>SUB -TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
<b>04</b>	<b>Obras Complementarias</b>				
04.01	Construcción cruce deAlcantarillas	2.00	Uds		0.00
<b>SUB-TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					<b>0.00</b>
<b>SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>0.00</b>
<b>03</b>	<b>GASTOS DIRECTOS</b>				
03.01	Dirección Técnica	10% ST Costos Directos			0.00
03.02	Seguro y Fianza	3.50% ST Costos Directos			0.00
03.03	Supervisión	5,00% ST Costos Directos			0.00
03.04	Transporte	4.00% ST Costos Directos			0.00
03.05	Gastos Administrativos	3,00% ST Costos Directos			0.00
03.06	Seguridad Social	1,00% ST Costos Directos			0.00
03.07	CODIA	0,001% ST Costos Directos			0.00
03.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos Dir.			0.00
03.09	Imprevistos	5,00% ST Costos Directos			0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE LA OBRA</b>					<b>RD\$ -</b>

Nota: Distancia de Mina aprox. de 20 KMS