

Presupuesto:

**IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DEL TECHO DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA**

Fecha Presupuesto:

Proyecto: Impermeabilización Techo del Ministerio de Agricultura

Fecha de Reporte:

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (RD\$)	Valor (RD\$)
01	PREPARACION SUPERFICIES				
01.01	Barrido y lavado máquina de presión (1800psi)	1.00	pa		
01.02	Remoción capa impermeabilizante actual, acopio y bajar materiales	6,255.43	m ²		
01.03	Resane mortero fino y reposición mortero y concreto faltante	1.00	pa		
01.04	Albañilería y materiales canalización o relleno encharcamientos	1.00	pa		
01.05	Reposición mortero y construcción zabaletas en perforaciones	1.00	pa		
01.06	Servicio técnico desarme tuberías eléctricas y re ensamble	1.00	pa		
01.07	Movilización e impermeabilización base de aires acondicionados segunda capa	34.00	und.		
01.08	Recanalización salida de respiraderos en PVC	1.00	pa		
01.09	Aplicación espuma poliuretano entrada PVC aires acondicionados	34.00	und.		
01.10	Camiones bote de escombros	6.00	und.		
01.11	Impermeabilización de ductos de concreto con membrana 3mm	6.00	und.		
01.12	Trabajos de herrería diversos (puerta acceso, máquinas ascensores, etc)	1.00	pa		
01.13	Corrección grietas pre-instalación	1.00	pa		
02	ACCESORIOS				
02.01	Rejillas protectoras de desagüe	20.00	und.		
03	IMPERMEABILIZACION TECHOS DE CONCRETO				
03.01	Impermeabilización techos de concreto. Incluye: Aplicación de primer (de acuerdo a estado fino losa), soldadura a fuego (GLP) mde membranas asfálticas APP, aplicación de capa reflectiva de aluminio de secado ultra rápido.	6,255.43	m ²		
04	MOVILIZACION MANEJADORA AIRES ACONDICIONADOS				
04.01	Izado de manejadoras y recolocaión	6.00	und.		
04.02	Bajar manejadoras en desuso y movilización para acopio	2.00	und.		
04.03	Rotura y reconstrucción forro de pañete ductos manejadoras	6.00	und.		
Sub Total Costos Directos:					
1	Dirección Técnica	10%		0.1 x ST Costos Directos	
2	Seguros y Fianzas	4.5%		0.045 x ST Costos Directos	
3	Transporte	5%		0.05 x ST Costos Directos	
4	Gastos Administrativos	3%		0.03 x ST Costos Directos	
5	Ley 6-86	1 %		0.01 x ST Costos Directos	
6	CODIA	1x1000 ST Costos Directos		0.001 x ST Costos Directos	
7	18% del 10% del ST Costos Directos (Norma General de la Dirección General de Impuesto Art. 4)			0.18 x 0.1 x ST Costos Directos	
8	Supervisión	5%		0.05 x ST Costos Directos	
9	Imprevistos	5%		0.05 x ST Costos Directos	
Sub-Total Costos Indirectos:					
Total General:					

