

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
DIVISION DE PRESUPUESTOS

Presupuesto Detallado por Partidas

M.A, División de Presupuestos

Obra : Presupuesto para la Construcción de 45.00 kms de Caminos
 : Rurales en la Sección Cristobal, Provincia Independencia
 Presupuesto aprobado No. : SN//2017
 Fecha de Presupuesto : 19/09/2017
 Ubicación de la obra : Provincia Independencia, Sección Cristobal
 Longitud : 45.00
 Ancho Promedio : variable
 Espesor : variable
 Pag. 1/3

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
				Unitario	
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Ingeniería	45.00	KM		\$ 0.00
1.2	Campamento	1.00	PA		\$ 0.00
1.3	Transporte de Equipos Pesados	5.00	uds		\$ 0.00
	SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 0.00
A	Camino Uno Sur de Cristobal ; Uno Sur ; Proyecto AC Ramales 31 ; Sal Si Puedes ; Las Escobas ; Los Curarenta y Dos ; Los Cuatro Caminos ; El Flun ; Barrabas	45.00	km	e=0.15m	b=5.50m
	Kilómetros en estos tramos	45.00	km		
2.1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	45.00	km		\$ 0.00
2.1.2	Extracción de Material inservible	396.55	m ³ n		\$ 0.00
2.1.4	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	456.03	m ³ e-km		\$ 0.00
2.1.5	Suministro Relleno de material para compensación	475.86	m ³ c		\$ 0.00
					\$ 0.00

A	Camino Uno Sur de Cristobal ; Uno Sur ; Proyecto AC Ramales 31 ; Sal Si Puedes ; Las Escobas ; Los Curarenta y Dos ; Los Cuatro Caminos ; El Flun ; Barrabas		45.00	km	e=0.15m	b=5.50m
2.1.6	Suministro material de base		42,693.75	m³c		\$ 0.00
2.1.7	Acarreo material para compensación		547.24	m³e-km		\$ 0.00
2.1.8	Acarreo material de base		42,693.75	m³e-km		\$ 0.00
2.1.9	Regado y nivelado de material de base y de compensación		43,169.61	m³e-km		\$ 0.00
2.1.10	Mojado y compactado de material de base		36,694.17	m³c		\$ 0.00
2.1.11	Confección de Cunetas		60.30	km		\$ 0.00
	SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL					\$ 0.00
2.2	ESTRUCTURAS Y PUENTES:					
2.2.1	Hormigones:					
2.2.2	Hormigón Ciclopeo		2.25	M3		\$ 0.00
2.2.3	Para Badenes		1.20	M3		\$ 0.00
2.2.4	Para Cabezal (2x0.3x1.30)		2.88	M3		\$ 0.00
	SUB-TOTAL ESTRUCTURAS Y PUENTES					\$ 0.00
2.3.1	DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:					
2.3.2	Tubería de hormigón de:					
2.3.3	60"		16.50	M.L		\$ 0.00
2.3.4	36"		16.50	M.L		\$ 0.00
2.3.5	Excavación manual, para colocación de tubería		62.70	M3		\$ 0.00
2.3.6	Material de Asiento Clase C		3.30	M3		\$ 0.00
2.3.7	Muro de Saco		12.00	m3		\$ 0.00
	SUB-TOTAL DRENAJE					\$ 0.00
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS A					\$ 0.00
Partida	Descripción		Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
Sub Total Costos Directos:						\$ 0.00
03.01	Dirección Técnica	10%		0.1 x ST Costos Directos		\$ 0.00
03.02	Seguros y Fianzas	4.75%		0.045 x ST Costos Directos		\$ 0.00
03.03	Supervisión	5.00%		0.05 x ST Costos Directos		\$ 0.00
03.04	Transporte	3.00%		0.030 x ST Costos Directos		\$ 0.00
03.05	Gastos Administrativos	3.50%		0.035 x ST Costos Directos		\$ 0.00
03.06	Seguridad Social (TSS)	1.00%		0.01 x ST Costos Directos		\$ 0.00
03.07	CODIA	1x1000		0.001 x ST Costos Directos		\$ 0.00
03.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos directos		0.018 x 0.1 x ST Costos Dir		\$ 0.00
03.09	Imprevistos	5.00%		0.05 x ST Costos Directos		\$ 0.00

			Sub-Total Costos Indirecto	\$ 0.00
			SubTotal General:	\$ 0.00
			*****Gran Total General:	\$ 0.00

