

**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES**  
**DIVISION DE PRESUPUESTOS**

**Presupuesto Detallado por Partidas**

**M.A, División de Presupuestos**

Obra : Presupuesto para la Construcción de 15 kms de Caminos Rurales  
 : en la sección El Higuero, Provincia Santo Domingo  
 Presupuesto aprobado No. : SN//2017  
 Fecha de Presupuesto : 01/09/2017  
 Ubicación de la obra : Sección El Higuero, Provincia Santo Domingo  
 Longitud : 15.00  
 Ancho Promedio : variable  
 Espesor : variable  
 Pag. 1/3

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
				Unitario	
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Ingeniería	15.00	KM		\$ 0.00
1.2	Campamento	1.00	PA		\$ 0.00
1.3	Transporte de Equipos Pesados	4.00	uds		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>A</b>	<b>Camino Entrada de Las Quinta del Pedregal (6.74 km)</b>	<b>6.74</b>	<b>km</b>	<b>e=0.15m</b>	<b>b=6.50m</b>
	<b>Kilómetros en estos tramos</b>	6.74	km		
2.1	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	6.74	km		\$ 0.00
2.1.2	Extracción de Material inservible	672.00	m³n		\$ 0.00
2.1.4	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	772.80	m³e-km		\$ 0.00
2.1.5	Suministro Relleno de material para baches	672.00	m³c		\$ 0.00
2.1.6	Suministro material de base	6,571.50	m³c		\$ 0.00
2.1.7	Acarreo material para baches	672.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.8	Acarreo material de base	6,571.50	m³e-km		\$ 0.00
2.1.9	Regado y nivelado de material <b>de base y de compensación</b>	7,243.50	m³e-km		\$ 0.00

2.1.10	Mojado y compactado de material de base	6,156.98	m³c		\$ 0.00
<b>A</b>	<b>Camino Entrada de Las Quinta del Pedregal (6.74 km)</b>	<b>6.74</b>	<b>km</b>	<b>e=0.15m</b>	<b>b=6.50m</b>
2.1.11	Confección de Cunetas	12.13	km		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
	<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS A</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>B</b>	<b>Camino Entrada Higuero abajo (2.70km); Camino Tanque del Acueducto-Finca (1.2km); Ramal No. 2 del Acueducto (0.80km)</b>	<b>4.70</b>	<b>km</b>	<b>e=0.20m</b>	<b>b=6.00m</b>
<b>1.1</b>	<b>Kilómetros en este tramo</b>	4.70	km		
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	4.70	km		\$ 0.00
1.1.2	Extracción de Material inservible	1,020.00	m²n		\$ 0.00
1.1.4	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	1,173.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.5	Suministro Relleno de material para baches	1,020.00	m³c		\$ 0.00
1.1.6	Suministro material de base	5,640.00	m³c		\$ 0.00
1.1.7	Acarreo material para baches	1,173.00	m²e-km		\$ 0.00
1.1.8	Acarreo material de base	6,486.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.9	Regado y nivelado de material <b>de base y de compensación</b>	6,660.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.10	Mojado y compactado de material de base	5,661.00	m³c		\$ 0.00
1.1.11	Confección de Cunetas	8.46	km		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
	<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS B</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>C</b>	<b>Camino a La Finca</b>	<b>1.70</b>	<b>km</b>	<b>e=0.15m</b>	<b>b=6.00m</b>
<b>1.1</b>	<b>Kilómetros en este tramo</b>	1.70	km		
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	1.70	km		\$ 0.00
1.1.2	Extracción de Material inservible	90.00	m²n		\$ 0.00
1.1.4	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	103.50	m²e-km		\$ 0.00
1.1.5	Suministro Relleno de material para baches	90.00	m³c		\$ 0.00
1.1.6	Suministro material de base	1,530.00	m³c		\$ 0.00
1.1.7	Acarreo material para baches	103.50	m³e-km		\$ 0.00
1.1.8	Acarreo material de base	1,759.50	m³e-km		\$ 0.00

1.1.9	Regado y nivelado de material <b>de base y de compensación</b>	1,620.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.10	Mojado y compactado de material de base	1,377.00	m³c		\$ 0.00
1.1.11	Confección de Cunetas	2.04	km		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>C</b>	<b>Camino a La Finca</b>	<b>1.70</b>	<b>km</b>	<b>e=0.15m</b>	<b>b=6.00m</b>
	<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS B</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>D</b>	<b>Camino No. 1 del Tanque del Acueducto</b>	<b>1.86</b>	<b>km</b>	<b>e=0.20m</b>	<b>b=5.50m</b>
	<b>Kilómetros en este tramo</b>	1.86	km		
<b>1.1</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
1.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	1.86	km		\$ 0.00
1.1.2	Extracción de Material inservible	144.00	m³n		\$ 0.00
1.1.4	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	165.60	m³e-km		\$ 0.00
1.1.5	Suministro Relleno de material para baches	144.00	m³c		\$ 0.00
1.1.6	Suministro material de base	2,046.00	m³c		\$ 0.00
1.1.7	Acarreo material para baches	165.60	m³e-km		\$ 0.00
1.1.8	Acarreo material de base	2,352.90	m³e-km		\$ 0.00
1.1.9	Regado y nivelado de material <b>de base y de compensación</b>	2,190.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.10	Mojado y compactado de material de base	1,861.50	m³c		\$ 0.00
1.1.11	Confección de Cunetas	3.35	km		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
	<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS B</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor</b>
<b>Sub Total Costos Directos</b>					<b>\$ 0.00</b>
03.01	Dirección Técnica	10%		0.1 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.02	Seguros y Fianzas	4.75%		0.0475 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.03	Supervisión	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.04	Transporte	2.00%		0.020 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.05	Gastos Administrativos	3.50%		0.035 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.06	Seguridad Social (TSS)	1.00%		0.01 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.07	CODIA	1x1000		0.001 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos directos		0.018 x 0.1 x ST Costos Dir	\$ 0.00
03.09	Imprevistos	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
<b>Sub-Total Costos Indirectos</b>					<b>\$ 0.00</b>
<b>SubTotal General:</b>					<b>\$ 0.00</b>
<b>*****Gran Total General:</b>					<b>\$ 0.00</b>

