

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
DIVISION DE PRESUPUESTOS

Presupuesto Detallado por Partidas

M.A, División de Presupuestos

Presupuesto para la Construcción de 11.4 kms de Caminos Rurales en El Tablón, de Río San Juan, Provincia María Trinidad

Obra : Sánchez
Presupuesto aprobado No. : SN//2017
Fecha de Presupuesto : 27/07/2017
Ubicación de la obra : Provincia María Trinidad Sánchez, sección El Tablón
Longitud : 11.40
Ancho Promedio : variable
Espesor : variable
Pag. 1/3

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
				Unitario	
A	Camino Vista Hermosa	0.90	km	e=0.20m	b=6.00m
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Ingeniería	11.40	KM		\$ 0.00
1.2	Campamento	1.00	PA		\$ 0.00
1.3	Transporte de Equipos Pesados	4.00	uds		\$ 0.00
	SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 0.00
	Kilómetros en estos tramos	0.90	km		
2.1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	0.90	km		\$ 0.00
2.1.2	Extracción de Material inservible	216.00	m³n		\$ 0.00
2.1.3	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	248.40	m³e-km		\$ 0.00
2.1.4	Suministro Relleno de material de compensación	216.00	m³c		\$ 0.00
2.1.5	Suministro material de base	1,080.00	m³c		\$ 0.00

2.1.6	Acarreo material de compensación	216.00	m³e-km		\$ 0.00
A	Camino Vista Hermosa	0.90	km	e=0.20m	b=6.00m
2.1.7	Acarreo material de base	1,080.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.8	Regado y nivelado de material de base y de compensación	1,296.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.9	Mojado y compactado de material de base	1,101.60	m³c		\$ 0.00
2.1.10	Confección de Cunetas	0.10	km		\$ 0.00
	SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL				\$ 0.00
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS A				\$ 0.00
B	Camino Golfo Pérsico, Camino Los Mangos, Camino Celedonio Ramo, Camino El Río, Camino Minera, Camino Los Merete	10.50	km	e=0.20m	b=5.00m
	Kilómetros en este tramo	10.50	km		
1.1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
1.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	10.50	km		\$ 0.00
1.1.2	Extracción de Material inservible	2,100.00	m³n		\$ 0.00
1.1.3	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	2,415.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.4	Suministro Relleno de material de compensación	2,100.00	m³c		\$ 0.00
1.1.5	Suministro material de base	10,500.00	m³c		\$ 0.00
1.1.6	Acarreo material de compensación	2,415.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.7	Acarreo material de base	12,075.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.8	Regado y nivelado de material de base y de compensación	12,600.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.9	Mojado y compactado de material de base	10,710.00	m³c		\$ 0.00
1.1.10	Confección de Cunetas	9.45	km		\$ 0.00
	SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL				\$ 0.00
2.2	ESTRUCTURAS Y PUENTES:				
2.2.1	Hormigon Estructural :				
2.2.2	Ciclopeo	15.00	M3		\$ 0.00
2.2.3	Para Badenes	4.50	M3		\$ 0.00
2.2.4	Para Cabezal	0.96	M3		\$ 0.00
	SUB-TOTAL ESTRUCTURAS Y PUENTES				\$ 0.00
2.3.1	DRENAJE:				
2.3.2	Tubería de hormigón de:				
2.3.3	24"	6.00	M.L		\$ 0.00

2.3.4	Excavación manual, para colocación de tubería	6.00	M3		\$ 0.00
2.3.5	Material de Asiento Clase C	1.00	M3		\$ 0.00
	SUB-TOTAL DRENAJE				\$ 0.00
B	Camino Golfo Pérsico, Camino Los Mangos, Camino Celedonio Ramo, Camino El Río, Camino Minera, Camino Los Merete	10.50	km	e=0.20m	b=5.00m
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS B				\$ 0.00
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
Sub Total Costos Directos					\$ 0.00
03.01	Dirección Técnica	10%		0.1 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.02	Seguros y Fianzas	4.75%		0.0475 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.03	Supervisión	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.04	Transporte	2.00%		0.020 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.05	Gastos Administrativos	3.50%		0.035 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.06	Seguridad Social 1%	1.00%		0.01 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.07	CODIA	1x1000		0.001 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos directos		0.018 x 0.1 x ST Costos Dir	\$ 0.00
03.09	Imprevistos	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
Sub-Total Costos Indirectos					\$ 0.00
SubTotal General:					\$ 0.00
*****Gran Total General:					\$ 0.00

