

**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES**  
**DIVISION DE PRESUPUESTOS**

**Presupuesto Detallado por Partidas**

**M.A, División de Presupuestos**

Obra : Presupuesto para la Construcción de 23.00 kms de Caminos  
 : Rurales en el municipio del Valle, Provincia Hato Mayor  
 Presupuesto aprobado No. : SN//2017  
 Fecha de Presupuesto : 22/10/2017  
 Ubicación de la obra : Municipio El Valle, Prov. Hato Mayor  
 Longitud : 23.00  
 Ancho Promedio : variable  
 Espesor : variable  
 Pag. 1/4

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
				Unitario	
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
1.1	Ingeniería	23.00	KM		\$ 0.00
1.2	Campamento	1.00	PA		\$ 0.00
1.3	Transporte de Equipos Pesados	5.00	uds		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>A</b>	<b>Camino El 16-Camino Los Barcelo</b>	<b>6.00</b>	<b>km</b>	<b>e=0.25m</b>	<b>b=5.00m</b>
	<b>Kilómetros en estos tramos</b>	6.00	km		
2.1	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	6.00	km		\$ 0.00
2.1.2	Extracción de Material inservible	1,080.00	m³n		\$ 0.00
2.1.4	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	1,242.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.5	Suministro Relleno de material para baches	1,296.00	m³c		\$ 0.00
2.1.6	Suministro material de base	9,000.00	m³c		\$ 0.00
2.1.7	Acarreo material para baches en mina	1,490.40	m³e-km		\$ 0.00
2.1.8	Acarreo material de base	10,350.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.9	Regado y nivelado de material <b>de base y de compensación</b>	10,296.00	m³e-km		\$ 0.00

2.1.10	Mojado y compactado de material de base	8,751.60	m³c		\$ 0.00
<b>A</b>	<b>Camino El 16-Camino Los Barcelo</b>	<b>6.00</b>	<b>km</b>	<b>e=0.25m</b>	<b>b=5.00m</b>
2.1.11	Confección de Cunetas	10.80	km		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
	<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS A</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>B</b>	<b>Trocha ( en Camino el 20-Asentamiento)</b>	<b>17.00</b>	<b>km</b>		<b>b=6m</b>
3.1	<b>Kilómetros en este tramo</b>	17.00	km		
	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
3.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	9.60	HECT		\$ 0.00
	<b>SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
	<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS B</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Valor</b>
<b>Sub Total Costos Directos</b>					<b>\$ 0.00</b>
4.1	Dirección Técnica	10%		0.1 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.2	Seguros y Fianzas	4.75%		0.0475 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.3	Supervisión	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.4	Transporte	2.00%		0.020 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.5	Gastos Administrativos	3.50%		0.035 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.6	Seguridad Social (TSS)	1.00%		0.01 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.7	CODIA	1x1000		0.001 x ST Costos Directos	\$ 0.00
4.8	ITBIS	18% del 10% ST Costos directos		0.018 x 0.1 x ST Costos Dir	\$ 0.00
4.9	Imprevistos	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
<b>Sub-Total Costos Indirectos</b>					<b>\$ 0.00</b>
<b>SubTotal General:</b>					<b>\$ 0.00</b>
<b>*****Gran Total General:</b>					<b>\$ 0.00</b>

