

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES
DIVISION DE PRESUPUESTOS

Presupuesto Detallado por Partidas

M.A, División de Presupuestos

Obra : Presupuesto para la Construcción de 15.80 kms de Caminos
 Rurales en el municipio de La Victoria, Provincia Santo Domingo
 Presupuesto aprobado No. : SN//2017
 Fecha de Presupuesto : 30/07/2017
 Ubicación de la obra : Provincia Santo Domingo, Municipio La Victoria
 Longitud : 15.80
 Ancho Promedio : variable
 Espesor : variable
 Pag. 1/3

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
				Unitario	
A	Camino San Juaquin-La Culata	2.20	km	e=0.20m	b=6.00m
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Ingeniería	15.80	KM		\$ 0.00
1.2	Campamento	1.00	PA		\$ 0.00
1.3	Transporte de Equipos Pesados	4.00	uds		\$ 0.00
	SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 0.00
	Kilómetros en estos tramos	2.20	km		
2.1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	2.20	km		\$ 0.00
2.1.2	Extracción de Material inservible	54.00	m³n		\$ 0.00
2.1.3	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	62.10	m³e-km		\$ 0.00
2.1.4	Suministro Relleno de material de compensación	54.00	m³c		\$ 0.00
2.1.5	Suministro material de base	2,640.00	m³c		\$ 0.00

2.1.6	Acarreo material de compensación	62.10	m³e-km		\$ 0.00
A	Camino San Juaquin-La Culata	2.20	km	e=0.20m	b=6.00m
2.1.7	Acarreo material de base	2,694.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.8	Regado y nivelado de material de base y de compensación	2,694.00	m³e-km		\$ 0.00
2.1.9	Mojado y compactado de material de base	2,289.90	m³c		\$ 0.00
2.1.10	Confección de Cunetas	4.40	km		\$ 0.00
	SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL				\$ 0.00
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS A				\$ 0.00
B	Camino San Juaquín-Mata Mamón (3.20km) ; Camino AC-500 (4.00km) ; Camino La Seyba-Puente Chirino (5.00km) y Camino Acceso-Alto de San Cristobal (1.40km)	13.60	km	e=0.20m	b=6.00m
	Kilómetros en este tramo	13.60	km		
1.1	MOVIMIENTO DE TIERRA				
1.1.1	Limpieza y desmonte (area tipo B)	13.60	km		\$ 0.00
1.1.2	Extracción de Material inservible	2,160.00	m³n		\$ 0.00
1.1.3	Bote de Material inservible (Dist=5.00km)	2,484.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.4	Suministro Relleno de material de compensación	2,160.00	m³c		\$ 0.00
1.1.5	Suministro material de base	16,320.00	m³c		\$ 0.00
1.1.6	Acarreo material de compensación	2,160.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.7	Acarreo material de base	16,320.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.8	Regado y nivelado de material de base y de compensación	18,480.00	m³e-km		\$ 0.00
1.1.9	Mojado y compactado de material de base	15,708.00	m³c		\$ 0.00
1.1.10	Confección de Cunetas	40.76	km		\$ 0.00
	SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE MATERIAL				\$ 0.00
2.2	ESTRUCTURAS Y PUENTES:				
2.2.1	Hormigon Estructural :				
2.2.4	Para Cabezal	4.32	M3		\$ 0.00
	SUB-TOTAL ESTRUCTURAS Y PUENTES				\$ 0.00
2.3.1	DRENAJE:				
2.3.2	Tubería de hormigón de:				
2.3.3	36"	21.00	M.L		\$ 0.00

2.3.4	Excavación manual, para colocación de tubería	35.49	M3		\$ 0.00
2.3.5	Material de Asiento Clase C	2.73	M3		\$ 0.00
	SUB-TOTAL DRENAJE				\$ 0.00
B	Camino San Joaquín-Mata Mamón (3.20km) ; Camino AC-500 (4.00km) ; Camino La Seyba-Puente Chirino (5.00km) y Camino Acceso-Alto de San Cristobal (1.40km)	13.60	km	e=0.20m	b=6.00m
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS B				\$ 0.00
Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
Sub Total Costos Directos					\$ 0.00
03.01	Dirección Técnica	10%		0.1 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.02	Seguros y Fianzas	4.75%		0.0475 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.03	Supervisión	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.04	Transporte	2.00%		0.020 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.05	Gastos Administrativos	3.50%		0.035 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.06	Seguridad Social (TSS)	1.00%		0.01 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.07	CODIA	1x1000		0.001 x ST Costos Directos	\$ 0.00
03.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos directos		0.018 x 0.1 x ST Costos Dir	\$ 0.00
03.09	Imprevistos	5.00%		0.05 x ST Costos Directos	\$ 0.00
Sub-Total Costos Indirectos					\$ 0.00
SubTotal General:					\$ 0.00
*****Gran Total General:					\$ 0.00

