



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**“Año de Atención Integral a la Primera Infancia”**

**Obra**

**Presupuesto para la Rehabilitación  
de un lote de 40.0 kms de caminos  
en el Distrito Municipal Monte  
Bonito, Provincia Azua.**

**Fecha de Presupuesto**

: 20/01/2015

**Ubicación de la Obra**

: Provincia Azua

**Longitud (Kms)**

: 40.0

**Ancho Promedio (mts)**

: 5.5

**Espesor Promedio (M)**

: 0.20

N.O	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	Cantidad	Unidad	P.U (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>01</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>				
01.01	Camapamento para almacenar equipos	1.00	p.a		0.00
01.02	Señalización del Proyecto	1.00	p.a		0.00
<b>SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>0.00</b>
<b>02</b>	<b>Movimiento de Tierra</b>				
02.01	Corte con Tractor D8K	7.00	Dias		0.00
02.02	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo (Bulldozer)	220,000.00	m <sup>2</sup>		0.00
02.03	Suministro de material clasificado (Incluye derecho de Mina)	44,000.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.04	Acarreo de Material Clasificado (Caliche)	44,000.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.05	Regado y nivelado de material clasificado	44,000.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.06	Mojado y compactado de Material	35,200.00	m <sup>3</sup> c		0.00
02.07	Confección de Cunetas (50%)	40.00	Km		0.00
<b>SUB -TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					<b>0.00</b>
<b>03</b>	<b>Obras Complementarias</b>				
03.01	Construcción de Alcantarillas	2.00	Uds		0.00
<b>SUB-TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>					<b>0.00</b>
<b>SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>0.00</b>
<b>03</b>	<b>GASTOS DIRECTOS</b>				
03.01	Dirección Técnica	10% ST Costos Directos			0.00
03.02	Seguro y Fianza	4.75% ST Costos Directos			0.00
03.03	Supervisión	5,00% ST Costos Directos			0.00
03.04	Transporte	2.25% ST Costos Directos			0.00
03.05	Gastos Administrativos	3,50% ST Costos Directos			0.00
03.06	Seguridad Social	1,00% ST Costos Directos			0.00
03.07	CODIA	0,001% ST Costos Directos			0.00
03.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos Dir.			0.00
03.09	Imprevistos	5,00% ST Costos Directos			0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE LA OBRA</b>					<b>RD\$ -</b>