



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**“Año del Desarrollo Agroforestal”**

Presupuesto para la Rehabilitación  
de un lote de 7.5 kms de caminos  
en Quita Coraza, Provincia  
Barahona.

Obra

Fecha de Presupuesto

: 17/08/2017

Ubicación de la Obra

: Provincia Barahona

Longitud (Kms)

: 7.50

Ancho Promedio (mts)

: Variable

Espesor Promedio (M)

: 0.20

N.O	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	Cantidad	Unidad	P.U (RD\$)	Valor (RD\$)
<b>01</b>	<b>Trabajos Preliminares</b>				
01.01	Camapamento para almacenar equipos	1.00	p.a		0.00
01.02	Señalización del Proyecto	1.00	p.a		0.00
<b>SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>0.00</b>
<b>02</b>	<b>CAMINO QUITA CORAZA - LA MINA (2.5 KMS, E= 0.20, A= 5.0)</b>				
02.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	12,500.00	m <sup>2</sup>		0.00
02.02	Suministro de material clasificado	2,500.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.03	Acarreo de Material Clasificado	2,500.00	m <sup>3</sup> e-km		0.00
02.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,500.00	m <sup>3</sup> s		0.00
02.05	Mojado y compactado de Material	2,000.00	m <sup>3</sup> c		0.00
02.06	Confección de Cunetas (50%)	2.50	Kms		0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO QUITA CORAZA - LA MINA</b>					<b>0.00</b>
<b>03</b>	<b>CAMINO ASOC. AGRICOLA EL CARBONAL (2.5 KMS, E= 0.20, A= 4.0)</b>				
03.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	10,000.00	m <sup>2</sup>		0.00
03.02	Suministro de material clasificado	2,000.00	m <sup>3</sup> s		0.00
03.03	Acarreo de Material Clasificado	2,000.00	m <sup>3</sup> e-km		0.00
03.04	Regado y nivelado de material clasificado	2,000.00	m <sup>3</sup> s		0.00
03.05	Mojado y compactado de Material	1,600.00	m <sup>3</sup> c		0.00
03.06	Confección de Cunetas (50%)	2.50	Km		0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO ASOCIACION AGRICOLA EL CARBONAL</b>					<b>0.00</b>
<b>04</b>	<b>CAMINO QUITA CORAZA - HIGUITO (1.5 KMS, E= 0.20, A= 4.5)</b>				
04.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	6,750.00	m <sup>2</sup>		0.00
04.02	Suministro de material clasificado	1,350.00	m <sup>3</sup> s		0.00
04.03	Acarreo de Material Clasificado	1,350.00	m <sup>3</sup> e-km		0.00
04.04	Regado y nivelado de material clasificado	1,350.00	m <sup>3</sup> s		0.00
04.05	Mojado y compactado de Material	1,080.00	m <sup>3</sup> c		0.00
04.06	Confección de Cunetas (50%)	1.50	Km		0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO QUITA CORAZA - EL HIGUITO</b>					<b>0.00</b>
<b>05</b>	<b>CAMINO LA VUELTA (0.9 KMS, E= 0.20, A= 2.5)</b>				
05.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	2,250.00	m <sup>2</sup>		0.00
05.02	Suministro de material clasificado	450.00	m <sup>3</sup> s		0.00
05.03	Acarreo de Material Clasificado	450.00	m <sup>3</sup> e-km		0.00
05.04	Regado y nivelado de material clasificado	450.00	m <sup>3</sup> s		0.00
05.05	Mojado y compactado de Material	360.00	m <sup>3</sup> c		0.00

05.06	Confección de Cunetas (50%)	0.90	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO LA VUELTA</b>				<b>0.00</b>
<b>06 CAMINO CAMINO CALLEJON DE CARLOS (0.4 KMS, E= 0.20, A=3.5)</b>				
06.01	Limpieza y acondicionamiento del area de trabajo	1,400.00	m <sup>2</sup>	0.00
06.02	Suministro de material clasificado	280.00	m <sup>3</sup> s	0.00
06.03	Acarreo de Material Clasificado	284.00	m <sup>3</sup> e-km	0.00
06.04	Regado y nivelado de material clasificado	280.00	m <sup>3</sup> s	0.00
06.05	Mojado y compactado de Material	224.00	m <sup>3</sup> c	0.00
06.06	Confección de Cunetas (50%)	0.40	Km	0.00
<b>SUB -TOTAL CAMINO CALLEJON DE CARLOS</b>				<b>0.00</b>
<b>SUB- TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				<b>0.00</b>
<b>07 GASTOS DIRECTOS</b>				
07.01	Dirección Técnica	10% ST Costos Directos		0.00
07.02	Seguro y Fianza	4.75% ST Costos Directos		0.00
07.03	Supervisión	5,00% ST Costos Directos		0.00
07.04	Transporte	2.25% ST Costos Directos		0.00
07.05	Gastos Administrativos	3,50% ST Costos Directos		0.00
07.06	Seguridad Social	1,00% ST Costos Directos		0.00
07.07	CODIA	0,001% ST Costos Directos		0.00
07.08	ITBIS	18% del 10% ST Costos Dir.		0.00
13.09	Imprevistos	5,00% ST Costos Directos		0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE LA OBRA</b>				<b>RD\$ -</b>